№. 001
契約番号： 5041000840

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和５年３月６日
(2) 変更契約年月日	令和５年５月１２日
(3) 業　　種	舗装工事
(4) 件　　名	道路補修工事（市道９７０２号線）
(5) 場　　所	越谷市大字蒲生地内
(6) 受　注　者	有限会社杉本土建
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市袋山２０５９－１
(8) 履行期間	令和５年３月６日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	1,760,000 円(税込み)
(10) 変更金額	46,833 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	1,806,833 円(税込み)
(12) 変更の概要	施工延長：５４．３ｍ、幅員：１．９５～２．１０ｍ 道路土工：１式、構造物撤去工：１式 歩道舗装工：遮断層（再生砂　ｔ＝１００ｍｍ）９８ｍ２ 路盤（ＲＣ－４０　ｔ＝１００ｍｍ）９８ｍ２ 表層（透水性Ａｓ　ｔ＝４０ｍｍ）９８ｍ２ 車道舗装工：舗装版切断　３ｍ 舗装版破砕（ｔ＝４０ｍｍ）８ｍ２ 下層路盤（ＲＣ－４０　ｔ＝２００ｍｍ）６ｍ２ 上層路盤（Ｍ－３０　ｔ＝１００ｍｍ）１４ｍ２ 表層（再生密粒度Ａｓ　ｔ＝４０ｍｍ）１４ｍ２ 付帯工：１式
(13) 変更の理由	令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、工事請負契約約款第６４条の規定に基づき、労務単価の変更を行う。

№. 003
契約番号： 5041000417

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和４年１０月１８日
(2) 変更契約年月日	令和５年５月２４日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	平新川調整池整備工事（４－１）
(5) 場　　所	越谷市大字大杉地内外
(6) 受　注　者	池中建設株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市東越谷７－３１－３
(8) 履行期間	令和４年１０月１８日 から 令和５年５月３１日 まで
(9) 契約金額	69,993,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	調整池整備工事 ボックスカルバート工（□１０００×１０００）・・・７５．６→７７．４ｍ 軽量鋼矢板土留（Ⅱ型Ｌ＝３．０ｍ）・・・０→３３．７ｍ 水道管切廻し工（Φ５０）・・・０→１９．８ｍ コンクリート構造物取壊し工（無筋）・・・０→２３ｍ３ 【工期変更】 当初履行期限：令和５年３月２８日 変更履行期限：令和５年５月３１日　延長日数：６４日
(13) 変更の理由	【工事変更理由】 ボックスカルバート工について、路線バスの通行帯の確保に伴い占用位置の変更や一部区間を軽量鋼矢板土留に変更したことから、ボックスカルバート工及び軽量鋼矢板土留を増工する。 また、ボックスカルバートの設置に支障となる水道管を切廻したため、水道管切廻し工を増工する。 さらに、ボックスカルバート布設部の舗装について、アスファルト舗装の下に厚さ１５㎝のコンクリートがあったことから、構造物取壊し工を増工する。 このことにより、設計変更するものです。