№. 001
契約番号： 4301001214

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	平成３１年３月１９日
(2) 変更契約年月日	令和５年６月６日
(3) 業　　種	管工事
(4) 件　　名	越谷市役所新庁舎建設工事（機械設備）
(5) 場　　所	越谷市越ヶ谷四丁目２番１号
(6) 受　注　者	太平・ナカノヤ・豊田特定建設工事共同企業 ㈹株式会社太平エンジニアリング北関東支店
(7) 受注者住所	埼玉県さいたま市中央区大字下落合１０５０ －２　与野太平ビル６階
(8) 履行期間	平成３１年３月１９日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	1,328,400,000 円(税込み)
(10) 変更金額	6,413,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	1,334,813,000 円(税込み)
(12) 変更の概要	越谷市役所新庁舎の建設工事に伴う、給排水衛生、空気調和設備工事を行う。 その他、建設場所にある既存本庁舎（地下１階、地上５階建、延床面積約９，０００㎡） の解体工事を本工事に含む。 ［新本庁舎：鉄骨造８階建て　延床面積　１２，１００．４６㎡］ ［市民協働ゾーン：鉄骨造３階建て　延床面積　２，５５８．５６㎡］
(13) 変更の理由	当初契約に比べて工期内に主要な工事材料の価格にに変更が生じたため。

№. 002
契約番号： 4301001213

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	平成３１年３月１９日
(2) 変更契約年月日	令和５年６月９日
(3) 業　　種	電気工事
(4) 件　　名	越谷市役所新庁舎建設工事（電気設備）
(5) 場　　所	越谷市越ヶ谷四丁目２番１号
(6) 受　注　者	八洲・昭電特定建設工事共同企業体 ㈹株式会社八洲電業社　川口支店
(7) 受注者住所	埼玉県川口市中青木５－１１－２
(8) 履行期間	平成３１年３月１９日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	1,093,500,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	――――――――
(12) 変更の概要	越谷市役所新庁舎の建設工事に伴う、電気設備工事を行う。 その他、建設場所にある既存本庁舎（地下１階、地上５階建、延床面積約９，０００㎡）の解体工事を本工事に含む。 ［新本庁舎：鉄骨造８階建て　延べ床面積　１２，１００．４６㎡］ ［市民協働ゾーン：鉄骨造３階建て　延べ床面積　２，５５８．５６㎡］
(13) 変更の理由	越谷市建設工事請負工事約款第１９条の規定により以下のとおり変更を行う。 １．低圧幹線変更（電灯・動力） ２．照明器具・非常照明・誘導灯設備　器具変更 ３．インターホン設備取りやめ ４．発伝設備既存燃料小出し槽取りやめ ５．電気錠（入退）設備追加工事 ６．エコケーブルを一般ケーブルに変更

№. 003
契約番号： 5041000448

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和４年１０月３１日
(2) 変更契約年月日	令和５年６月２３日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	排水路整備工事（４－１）
(5) 場　　所	越谷市相模町六丁目地内
(6) 受　注　者	有限会社沖田土木
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市向畑５２８－４
(8) 履行期間	令和４年１０月３１日 から 令和５年６月３０日 まで
(9) 契約金額	22,000,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	【履行期限の変更】 原履行期限　：令和５年３月２８日 変更履行期限　：令和５年６月３０日 延長日数　：９４日
(13) 変更の理由	既存水路において、水路幅員に差異が確認されたことにより、現場打ち擁壁工を減工とする。また、仮設工において、水路内の汚泥が堆積していたことにより、汚泥撤去工を増工する。

№. 004
契約番号： 5041000632

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和４年１２月１９日
(2) 変更契約年月日	令和５年６月２３日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	橋梁補修工事（〆切橋）
(5) 場　　所	越谷市大字南荻島地内外
(6) 受　注　者	株式会社鈴木組
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市赤山町２－１８０
(8) 履行期間	令和４年１２月１９日 から 令和５年６月３０日 まで
(9) 契約金額	57,530,000 円(税込み)
(10) 変更金額	-1,810,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	55,719,400 円(税込み)
(12) 変更の概要	橋長Ｌ＝５４．６ｍ，全幅員Ｗ＝４．１５ｍ 仮設工　Ｎ＝１式，付帯工　Ｎ＝１式

橋梁下部補修工	橋脚補修工	（コンクリート巻立て）	Ｎ＝３脚
	橋台補修工	（コンクリート断面修復）	Ｎ＝１式
橋梁上部補修工	伸縮装置部補修工	（高弾性舗装ｔ＝５０）	Ａ＝９ｍ２
	橋面舗装目地防草工		Ｌ＝１０５ｍ
	ひび割れ補修工	（低圧注入工法）	Ｌ＝２９．９ｍ
	断面修復工	（左官工法）	Ａ＝０．９ｍ３
	表面被覆工		Ａ＝８５ｍ２
舗装工	不陸整正	（Ｍ－３０・ｔ＝３０）	Ａ＝１１０ｍ２
	表層工	（再密ＡＳ・ｔ＝４０）	Ａ＝１１０ｍ２
付属施設工	親柱補修工		Ｎ＝４基
	防護柵工	（ビーム型・門型）	Ｌ＝３６ｍ
	車線分離標		Ｎ＝２本

(13) 変更の理由

越谷市建設工事設計変更等事務処理要領第３条５号の規定により設計変更とします。
仮設工について、現橋の下流側に旧橋の残置基礎礎杭が確認され、当初の設計のとおり仮設道路の設置が困難であることから工事用道路工の数量を変更します。
下部工の橋脚補修工について、現地詳細調査した結果、既存橋脚部の巻き立てコンクリートの位置（深さ）が当初設計位置により下面に確認されたことから、橋脚のコンクリート巻き立ての数量を増工します。
上部工について、詳細照査した結果、過年度調査時より老朽化に伴う損傷箇所の進行及び新たな損傷が確認されたことから、各損傷箇所の状況に合わせた補修方法に変更します。
舗装工について、現地測量を行った結果、排水勾配を確保するため舗装工を増工とし、橋上の舗装割れ目から草の生育を確認したことから、橋面舗装の劣化抑制を図るため、橋面塗装工の増工をします。

№. 005
契約番号： 5041000743

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和４年１２月２７日
(2) 変更契約年月日	令和５年６月２７日
(3) 業　　種	土木一式工事
(4) 件　　名	排水路整備工事（４－４）
(5) 場　　所	越谷市相模町六丁目地内
(6) 受　注　者	有限会社沖田土木
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市向畑５２８－４
(8) 履行期間	令和４年１２月２７日 から 令和５年８月３１日 まで
(9) 契約金額	26,620,000
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	―――――――――
(12) 変更の概要	施工延長Ｌ＝６４．７ｍ 現場打ちＵ型水路設置工Ｌ＝４８．５ｍ パネル設置工Ｌ＝２７．７ｍ
(13) 変更の理由	既存水路において、水路幅員に際が確認されたことにより、現場打ち擁壁工を減工とする。また、水路内の汚泥が退席したことにより、堆積度撤去について増工する。さらに、排水機場内におけるパネル設置工おいて、仮設方法の見直しを行った結果、関係機関との協議に不測の日数を要し、本工事の工期内の完成が見込めないことから、６２日間の工期延長をする。 なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとする。

№. 006
契約番号： 5041000557

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和４年１１月２９日
(2) 変更契約年月日	令和５年６月２９日
(3) 業　　種	建築一式工事
(4) 件　　名	川柳小学校校庭拡張工事
(5) 場　　所	越谷市川柳町一丁目４７１番地の１外
(6) 受　注　者	有限会社大熊建設
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市登戸町２３－１８
(8) 履行期間	令和４年１１月２９日 から 令和５年７月３１日 まで
(9) 契約金額	56,991,000 円(税込み)
(10) 変更金額	4,103,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	61,094,000 円(税込み)
(12) 変更の概要	変更内容 ・工期延長 （変更前）令和４年１１月２９日から令和５年３月２４日まで （変更後）令和４年１１月２９日から令和５年６月３０日まで ・令和４年度支出額の変更 （変更前）５６，９９１，０００円 （変更後）１９，８００，０００円 ※契約金額に変更はありません
(13) 変更の理由	越谷市建設工事請負約款第１９条の規定により以下の理由で変更を行う。 また、同第２２条の規定により履行期間の変更を行う。 【変更理由】 １．畑にある配管が撤去不要となったため ２．地盤面高さの精密測量により発生土が増加したため ３．現時点において、想定数量の地中埋設物が発見されていないため ４．現場で詳細な寸法が確認されたため ５．道路建設課と協議の結果、復旧範囲が決まったため 【履行期間】 変更前：令和４年１１月２９日から令和５年６月３０日 変更後：令和４年１１月２９日から令和５年７月３１日　延期の日数３１日間 損害金の有無：無（受注者の責めによらないため）