

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和4年4月18日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁耐震整備工事（千代田橋）
(5) 場所 越谷市大字増林地内外
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和3年6月21日から令和4年6月30日まで
(9) 契約金額 215,600,000 円(税込み)
(10) 変更金額 -27,233,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 188,366,200 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | 当初 | 変更 |
|----------|----|------|
| 土工 | 一式 | → 一式 |
| 橋脚補強工 | 一式 | → 一式 |
| フーチング補強工 | 一式 | → 0 |
| 橋脚基礎補強工 | 一式 | → 0 |
| 仮設工 | 一式 | → 一式 |

- (13) 変更の理由 仮締切工内の掘削の際、地盤の変位が発生し、安全対策として地下水の遮断や地盤改良等の補助工法を検討した結果、補助工法に大幅な工期が必要となり、許可期限である令和4年6月30日までに完成が見込めなくなり、河川管理者である総合治水事務所と調整した結果、工期延伸が困難となったことから、フーチング補強工並びに橋脚基礎補強工を減工とする変更を行うもの。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年11月9日
(2) 変更契約年月日 令和4年6月29日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道築造工事（新方川第17号雨水幹線の支線）3-1
(5) 場所 越谷市大字下間久里地内
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和3年11月9日から令和4年8月31日まで
(9) 契約金額 130,423,700
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
施工延長 L=120.5m
管きょ工
ボックスカルバート(□2000×1200)・・・108.9m
付帯工 仮排水管工 1式
発生土処理工 0式→1式
履行期間 変更前 令和4年6月30日まで
変更後 令和4年8月31日まで(62日間延長)

- (13) 変更の理由 当初、仮排水に伴いガイドコンクリートを施工予定であったが、水路敷が凹凸であり水路内には常時排水があり施工が困難となったため、施工方法について変更するものです。また、地中埋設物が確認されたため、分別処理の変更を行うものです。
コロナ渦による半導体の納期の遅れに伴い、本工事に関する汚水管移設工事の完成が予定より遅れていたため本工事の工期内の完成が見込めないことから、履行期間を62日間延長して令和4年8月31日に変更するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年4月1日
(2) 変更契約年月日 令和4年6月29日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 橋梁耐震整備工事（千代田橋）その3
(5) 場 所 越谷市大字増林地内外
(6) 受 注 者 池中建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履 行 期 間 令和4年4月1日 から 令和4年7月15日 まで
(9) 契 約 金 額 30,250,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- (工期延長期間)
当初工期 令和4年4月1日から令和4年6月30日
変更工期 令和4年4月1日から令和4年7月15日
延長日数 15日

- (13) 変 更 の 理 由 (工期延長理由)
本工事の施工において、新型コロナウイルス感染症及び世界情勢等により、資機材の調達が遅延や人員の確保に影響が生じ、不測の日数を要したことから、工期内の完成が困難となったため、工期の延長をするものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月23日
(2) 変更契約年月日 令和4年7月14日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路舗装工事（市道50453号線）
- (5) 場 所 越谷市北越谷四丁目地内
- (6) 受 注 者 清和土木株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南荻島4288
- (8) 履 行 期 間 令和4年5月23日 から 令和4年9月16日 まで
(9) 契 約 金 額 21,406,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 567,600 円(税込み)
(11) 変 更 後 の 契 約 金 額 21,973,600 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | | |
|---------|---|
| 施工延長 | L=203.2m→205.7m, W=6.4~6.6m |
| 舗装工 | 路面切削 (t=5cm) A=1380m ² →1370m ² |
| | 路上路盤再生工 (t=16cm) A=1380m ² →1370m ² |
| | 同上配合セメント量 (100m ² 当り) V=0.857t→0.895t |
| | 同上配合乳剂量 (100m ² 当り) V=1.730t→1.843t |
| 基 層 | (t=5cm) A=1380m ² →1370m ² |
| 表 層 | (t=5cm) A=1380m ² →1370m ² |
| 薄層カラー舗装 | (ペンガラ色) A= 0m ² → 32m ² |
- (13) 変 更 の 理 由 本変更は、現場精査並びに室内配合試験の結果により増額変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月23日
(2) 変更契約年月日 令和4年7月20日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 大沢北交流館空調機更新工事
- (5) 場 所 越谷市大字大里326番地1
- (6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年5月23日から令和4年12月28日まで
(9) 契 約 金 額 12,320,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 836,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,156,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 室外機基礎、フェンスの増設を行う。
- (13) 変 更 の 理 由 新設室外機の点検スペースの確保を考慮した結果、室外機基礎の増設が必要であるため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年3月7日
(2) 変更契約年月日 令和4年7月25日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 道路補修工事（市道30220号線）
- (5) 場 所 越谷市大字弥十郎地内
- (6) 受 注 者 有限会社杉本土建
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山2059-1
- (8) 履 行 期 間 令和4年3月7日 から 令和4年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 3,795,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 81,125 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,876,125 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 労務単価適用年月 令和3年12月 → 令和4年4月
- (13) 変 更 の 理 由 令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、工事請負契約約款第64条の規定に基づき、労務単価の変更をする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月16日
(2) 変更契約年月日 令和4年7月28日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路舗装工事（市道70639号線）
(5) 場所 越谷市南越谷二丁目地内
(6) 受注者 オザワロード株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大泊564-2
(8) 履行期間 令和4年5月16日から令和4年8月31日まで
(9) 契約金額 42,790,000円(税込み)
(10) 変更金額 172,700円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 42,962,700円(税込み)
(12) 変更の概要

施工延長 L=279.0→280.0m, W=6.4~32.9m
舗装工 道路土工 N=1式
路面切削 (t=6cm以上) A=2580→2550m²
路面切削 (t=6cm以下) A= 97m²
路上路盤再生工 (t=10cm) A=2580→2550m²
同上配合量 (乳剤 (100m²当り) L=1.082→1.196L
基層 (t=5cm) A=2580→2550m²
表層 (t=5cm) A=2680→2650m²
区画線工 (溶融式) N=1式

- (13) 変更の理由 本変更は、室内配合試験並びに現場精査に伴うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月23日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月3日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路舗装工事（市道20989号線）
(5) 場 所 越谷市千間台西一丁目地内
(6) 受 注 者 富士興業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市下間久里514
(8) 履 行 期 間 令和4年5月23日 から 令和4年9月16日 まで
(9) 契 約 金 額 18,744,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 508,200 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 19,252,200 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要

【変更内容】
施工延長 L=155.0→160.0m, W=8.0m
舗装工 路面切削 (t=50mm) A=156m²→137m²
路面切削 (t=100mm) A=1240m²→1290m²
基層 (t=50mm) A=1240m²→1290m²
表層 (t=50mm) A=1396m²→1427m²
薄層カラー舗装 A=112m²
路上再生路盤 (t=100mm) A=1240m²→1290m²
区画線工 溶解式区画線一式
路上再生路盤配合量
セメント量 (100m²当り) 0.535t→0.400t
乳剂量 (100m²当り) 1.081t→1.150t

- (13) 変 更 の 理 由 【変更理由】
本変更は、室内配合試験並びに現場精査に伴い行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月16日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月10日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路舗装工事（市道2200号線）
- (5) 場 所 越谷市花田六丁目地内
- (6) 受 注 者 山崎建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
- (8) 履 行 期 間 令和4年5月16日 から 令和4年8月31日 まで
- (9) 契 約 金 額 27,775,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 435,600 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 28,210,600 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要
- | | 当初 | → | 変更 |
|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| 舗装工：混合セメント | 535kg/100m ² | → | 536kg/100m ² |
| 混合用乳剤 | 1081kg/100m ² | → | 1151kg/100m ² |
| 薄層カラー舗装 | 0m ² | → | 5m ² |
| 区画線工： | | | |
| 溶融式区画線工（実線・ゼブラ W=45cm） | 70m | → | 90m |
| 溶融式区画線工（矢印等 W=15cm） | 120m | → | 130m |
| 溶融式区画線工（破線 W=15cm） | 0m | → | 45m |
- (13) 変 更 の 理 由 本変更は、室内配合試験並びに現場精査に伴い行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月16日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月22日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路舗装工事（市道90464号線）
(5) 場 所 越谷市川柳町四丁目地内
(6) 受 注 者 矢島建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履 行 期 間 令和4年5月16日 から 令和4年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 27,170,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 23,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 27,193,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | | 変更前 | 変更後 |
|-------------------|---------|-----------|
| 基層（t=50）（夜間） | 0㎡ | → 696㎡ |
| 基層（t=50）（昼間） | 2060㎡ | → 1370㎡ |
| 表層（t=50）（夜間） | 0㎡ | → 696㎡ |
| 表層（t=50）（昼間） | 2060㎡ | → 1370㎡ |
| 路上再生路盤（t=110）（夜間） | 0㎡ | → 696㎡ |
| 路上再生路盤（t=110）（昼間） | 2060㎡ | → 1370㎡ |
| セメント量（100㎡あたり） | 0.589 t | → 0.510 t |
| 乳剤（100㎡あたり） | 1.189 t | → 1.140 t |
- (13) 変 更 の 理 由 本変更は、室内配合試験並びに現場精査に伴い行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年1月18日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月23日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 (仮称) 越谷市立地域スポーツセンター排水路改修工事
- (5) 場 所 越谷市大沢二丁目地内
- (6) 受 注 者 山崎建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
- (8) 履 行 期 間 令和4年1月18日 から 令和4年8月31日 まで
- (9) 契 約 金 額 33,110,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 -8,800 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 33,101,200 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要 床掘 670㎡ → 870㎡
埋戻(発生土) 570㎡ → 870㎡
軽量鋼矢板土留 142m → 23m
排水構造物撤去 4㎡ → 17㎡
敷鉄板 0枚 → 60枚
- (13) 変 更 の 理 由 掘削及び土留に際して、現道部及び民地と接している区間以外はオープンカットにて掘削が可能なため、作業土木を増工し、土留工を減工とする。
また、資材の搬入及び布設作業等に際して、現状地盤の状態が悪いことから、工事用道路工を増工とする。
さらに、ボックスカルバート布設に際して、既設構造物等が支障となるため、既設構造物撤去工を増工するものです。
このことにより、設計変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年3月7日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月23日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 道路補修工事（市道50419号線）
(5) 場 所 越谷市北越谷二丁目地内
(6) 受 注 者 矢島建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履 行 期 間 令和4年3月7日 から 令和5年1月31日 まで
(9) 契 約 金 額 4,785,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 履行期間
令和4年8月31日 → 令和5年1月31日

- (13) 変 更 の 理 由 電柱の移設に伴い地権者との折衝に時間を要し、二次占有者の移設工事の遅れにより電柱撤去について不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため、153日の工期延長を行うものです。
受注者の責めによらないため、損害金なし。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月16日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月23日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 道路舗装工事（市道80585号線）
(5) 場所 越谷市相模町七丁目地内外
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和4年5月16日から令和4年8月31日まで
(9) 契約金額 29,610,900円(税込み)
(10) 変更金額 -1,082,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 28,528,500円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=310.0m, W=6.0~9.8m
- | | 当初 | → | 変更 |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| 舗装工：路面切削（t=10cm） | 2,190m ² | → | 2,130m ² |
| ：路面切削（t=5cm） | 0m ² | → | 135m ² |
| ：路上再生路盤（t=14cm） | 2,090m ² | → | 2,020m ² |
| 混合用セメント（100m ² 当り） | 0.749t | → | 0.836t |
| 混合用乳剤（100m ² 当り） | 1.514t | → | 1.267t |
| ：基層（t=5cm） | 2,190m ² | → | 2,130m ² |
| ：表層（t=5cm） | 2,190m ² | → | 2,260m ² |
- (13) 変更の理由 室内配合試験結果により、混合材配合量の変更をおこなうものです。また、施工前の現地測量および施工時におけるコンクリート構造物の確認により、舗装工の数量変更をおこなうものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月23日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月23日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路舗装工事（市道60838号線外1路線）
- (5) 場 所 越谷市谷中町二丁目地内
- (6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
- (8) 履 行 期 間 令和4年5月23日 から 令和4年9月16日 まで
- (9) 契 約 金 額 21,300,400 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 25,300 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 21,325,700 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要
- | | 変更前 | 変更後 |
|-----------------|---------|-----------|
| 表層 (t=70) | 1810㎡ | → 1890㎡ |
| 路上路盤再生 (t=110) | 1640㎡ | → 1560㎡ |
| セメント量 (100㎡あたり) | 0.589 t | → 0.653 t |
| 乳剤 (100㎡あたり) | 1.189 t | → 1.091 t |
- (13) 変 更 の 理 由 本変更は、室内配合試験並びに現地測量に伴い行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月30日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月23日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路舗装工事（市道1141号線）
- (5) 場 所 越谷市大字北後谷地内外
- (6) 受 注 者 株式会社さいたま資材
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方南町13-13
- (8) 履 行 期 間 令和4年5月30日 から 令和4年9月30日 まで
- (9) 契 約 金 額 15,923,600 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 572,000 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 16,495,600 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要 施工延長 L=194.7m, 舗装幅員 W=5.0~6.0m
当初 → 変更
舗 装 工 : 路面切削 (t=9cm) 1,130㎡ → 1,150㎡
: 路面切削 (取付部) (t=5cm) 186㎡ → 198㎡
: 路上再生路盤 (t=10cm) 1,130㎡ → 1,150㎡
混合用セメント 0.589t/100㎡ → 0.542t/100㎡
混合用乳剤 1.081t/100㎡ → 1.164t/100㎡
: 基 層 (t=5cm) 1,130㎡ → 1,150㎡
: 表 層 (t=5cm) 1,130㎡ → 1,150㎡
: 表 層 (取付部) (t=5cm) 186㎡ → 198㎡
- (13) 変 更 の 理 由 本変更は、室内配合試験並びに現場精査に伴い行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月14日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月23日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道30191号線外1路線）
(5) 場所 越谷市大字弥十郎地内
(6) 受注者 有限会社杉本土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履行期間 令和4年6月14日から令和4年9月30日まで
(9) 契約金額 1,127,500 円(税込み)
(10) 変更金額 -30,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 1,096,700 円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長L=70.2m W=1.0m
排水構造物工：側溝敷調整（U240） 平均t=123mm → 平均t=72mm
取付管（VP-200） 4m → 6m
変更前 → 変更後
4m → 6m
(13) 変更の理由 現地照査の結果から、施工数量について設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月13日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月19日
(3) 業 種 建築コンサルタント（登録有）
(4) 件 名 大袋小学校プール改築等工事設計業務委託
- (5) 場 所 越谷市大字大竹147番地
- (6) 受 注 者 東武建築企画株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市弥生町2-17
飯島ビル4階
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月13日から令和5年2月28日まで
- (9) 契 約 金 額 12,210,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 902,000 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 13,112,000 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要
- 変更内容
1、地質調査業務一式を追加（報告書作成を含む）
2、アスベスト含有調査を10検体から6検体へ変更。

- (13) 変 更 の 理 由
- 変更の理由
1、近傍の地質調査報告書ではデータが不足しており、正確な構造計算を実施するため。
2、現地を詳細に調査したところ、想定より少ない検体数でよいことが判明したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月16日
(2) 変更契約年月日 令和4年8月24日
(3) 業 種 補償コンサルタント（登録有） 物件部門
(4) 件 名 建物・物件影響調査業務委託
- (5) 場 所 越谷市増森二丁目地内
- (6) 受 注 者 国内測量設計株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市花田1-11-8
- (8) 履 行 期 間 令和4年5月16日 から 令和4年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 913,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -539,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 374,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 【主な変更内容】
復旧費積算【非木造建物】200㎡～400㎡未満 1棟 →0棟
費用負担説明等【建物等】 1権利者→0権利者
- (13) 変 更 の 理 由 【変更の理由】
事前調査と事後調査を比較した結果、変動が無かったことについて地権者の了承を得られたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月6日
(2) 変更契約年月日 令和4年9月20日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 第三学校給食センター冷凍庫及び冷蔵庫冷却器改修工事
- (5) 場 所 越谷市大字砂原520番地
- (6) 受 注 者 飯山建鉄株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方1871-3
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月6日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 13,695,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 原履行期限：令和4年9月30日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：175日間

- (13) 変 更 の 理 由
- 冷却器について、当初調達できる見込みであったが、施工にあたり確認したところ、メーカー側での在庫がない状態となっていました。
また、新型コロナウイルスの感染拡大、昨今の世界情勢による経済流通の滞りにより諸外国からの部品調達が厳しく、半導体不足も相まって納期確定まで時間を要している状況です。
このため、工期内での完成を見込むことができないことから、175日間の工期の延長を行うものです
- 損害金の有無：無し（受注者の責めによらない為）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月20日
(2) 変更契約年月日 令和4年9月21日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道20004号線外1路線）
(5) 場所 越谷市大字袋山地内
(6) 受注者 有限会社杉本土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履行期間 令和4年6月20日から令和4年9月30日まで
(9) 契約金額 11,495,000 円(税込み)
(10) 変更金額 -58,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,436,700 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | | (当初) | (変更) |
|--------|--------|--------|--------|
| 防止柵工 | 立入防止柵 | 351.5m | 348.3m |
| | 基礎ブロック | 基礎砕石あり | 基礎砕石なし |

- (13) 変更の理由 【変更理由】

交差点内の立入防止柵設置位置について、自治会と調整を行い合意を得ていたが、当初設計では歩行者や自転車の視認性が低下してしまうことから、視認性を向上させるため、設置位置の変更を行い、立入防止柵の数量を減工とします。
また掘削の結果、隣接する既存水路の埋戻し材が砕石であることが確認できたため、防止柵工の基礎ブロックの基礎砕石を減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月20日
(2) 変更契約年月日 令和4年9月22日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 越谷市立明正小学校校舎外壁改修工事
- (5) 場所 越谷市川柳町一丁目401番地
- (6) 受注者 株式会社須賀工務店
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷8-15-6
- (8) 履行期間 令和4年6月20日から令和4年10月28日まで
(9) 契約金額 47,080,000円(税込み)
(10) 変更金額 2,354,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 49,434,000円(税込み)
(12) 変更の概要 1、外壁などのひび割れ、欠損、爆裂、浮きの施工数量を変更する。
2、スピーカーの移設をスピーカー新設に変更する。
3、軒裏の一部について、仕上塗材をアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りに変更する。
- (13) 変更の理由 1、足場設置後の施工数量調査で、詳細な数量が確認されたため。
2、スピーカーを取り外したところ、配線接続部分が劣化しており再利用できないため。
3、軒裏の一部がボード仕上のため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月8日
(2) 変更契約年月日 令和4年9月30日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 温室整備工事（第二工区 転落防止柵設置工）
(5) 場 所 越谷市増森二丁目地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和4年8月8日 から 令和4年10月7日 まで
(9) 契 約 金 額 5,363,600 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 609,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,973,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
(主な変更内容)
転落防止柵設置工 L=356.7m→369.1m
転落防止柵 L=350.7m→359.1m
門扉（片開き）4基→8基
（新規）
転落防止柵撤去 L=3.5m
転落防止柵再設置 L=2.0m
雑工 一式
- (13) 変 更 の 理 由 事業計画の変更のなかで、駐車場施設の配置に変更があったことから、事業工区内に水路に容易に侵入出来るエリアが発生したため、転落防止柵の施工範囲を変更することにより増工となります。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月20日
(2) 変更契約年月日 令和4年9月22日
(3) 業 種 土木施設維持管理（下水道）
(4) 件 名 管路施設調査業務委託（本管調査）4-1
- (5) 場 所 越谷市大沢二丁目地内外
- (6) 受 注 者 株式会社東武エコテック
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東町3-61-3
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月20日から令和4年10月28日まで
(9) 契 約 金 額 9,020,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 820,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 9,840,600 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 本管TV調査 (変更前) 3,938m
(変更後) 4,287m
高圧洗浄 (変更前) 3,938m
(変更後) 4,287m
報告書作成 (変更前) 3,938m
(変更後) 4,287m
- (13) 変 更 の 理 由 TVカメラ調査を実施するにあたり、事前に高圧洗浄車にて本管清掃を行ったところ、砂混じりの汚泥が確認されたことから、今回、除外した路線も本管の状態を確認するため、本管TVカメラ調査工および高圧洗浄車清掃工および報告書作成を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年7月1日
(2) 変更契約年月日 令和4年9月30日
(3) 業 種 建設コンサルタント（登録有）
(4) 件 名 越谷市立小中一貫校整備PFI事業アドバイザー業務委託
- (5) 場 所 越谷市蒲生旭町1番84号外
- (6) 受 注 者 株式会社建設技術研究所
関東事務所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-14-6
- (8) 履 行 期 間 令和3年7月1日から令和4年12月28日まで
(9) 契 約 金 額 56,925,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 12,188,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 69,113,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 変更内容（追加）
①今後の事業手法の検討
②特定事業の選定（修正版）
③事業者の再募集
④審査委員会の運営支援
⑤打合せ協議
履行期間
（変更前）令和3年7月1日から令和4年9月30日まで
（変更後）令和3年7月1日から令和4年12月28日まで
- (13) 変 更 の 理 由 令和4年9月定例会において、越谷市立小中一貫校整備PFI事業の特定事業契約の議案が否決されたため、改めて、PFI手法の事業スキームに向けた検討にあたり、引続き業務の支援を委託する必要があることから変更とするもの。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月27日
(2) 変更契約年月日 令和4年10月5日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 大相模小学校普通教室改修工事
- (5) 場 所 越谷市大成町二丁目1番地
- (6) 受 注 者 株式会社山下工務店
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市花田2-25-15
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月27日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 9,955,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 3,564,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,519,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
1. スラブ解体範囲を変更する。
 2. 新設するスラブの仕様を変更する。
 3. 履行期間を77日間延長する。
原履行期限：令和4年12月28日
変更履行期限：令和5年3月15日
延長日数：77日間

- (13) 変 更 の 理 由
- 変更理由
家庭科室の既存スラブの増し打ち部の解体作業を開始しましたが、既存の構造体スラブに大幅な欠損が見つかりました。その後の作業を続けるためには、構造体スラブをすべてやり直す必要があります。
このため、施工中の工事と分離して施工することが著しく困難であることから、既存の構造体スラブの解体から新設に伴う工事について増額を行います。
また、上記工事を追加したことにより、履行期間を77日間延長します。
※受注者の責によらないため、損害金は無しとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月19日
(2) 変更契約年月日 令和4年10月11日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 道路舗装工事（市道90498号線）
(5) 場 所 越谷市川柳町四丁目地内
(6) 受 注 者 オザワロード株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大泊564-2
(8) 履 行 期 間 令和4年7月19日 から 令和4年10月31日 まで
(9) 契 約 金 額 12,647,800 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 755,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,403,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 道路土工：掘削 20m³→0m³ 掘削(夜間) 0m³→20m³
残土処分 20m³→0m³ 土砂等運搬(夜間) 0m³→20m³
土砂等運搬(昼間) 0m³→20m³
舗 装 工：路面切削 946m²→0m² 路面切削(夜間) 0m²→946m²
殻運搬処理 48m³→0m³ 殻運搬処理(夜間) 0m³→47m³
表層(t=70) 946m²→0m² 表層(t=70)夜間0m²→946m²
路上路盤再生 946m²→0m² 路上路盤再生(夜間) 0m²→946m²
配 合 量：セメント536kg/100m² → 540kg/100m² 乳剤1081kg
/100m² → 1000kg/100m²
(13) 変 更 の 理 由 本変更は、室内配合試験並びに地元調整に伴い行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月11日
(2) 変更契約年月日 令和4年10月24日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道築造工事（第2－4号汚水幹線の支線）4－1
- (5) 場所 越谷市千間台西四丁目地内
- (6) 受注者 有限会社沖田土木
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
- (8) 履行期間 令和4年7月11日から令和4年10月31日まで
(9) 契約金額 3,212,000円(税込み)
(10) 変更金額 -24,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,187,800円(税込み)
(12) 変更の概要 路線延長 51.40m
管路土工 1式
管布設工 50.95m
小型マンホール設置工 2箇所
付帯工 1式
- (13) 変更の理由 本工事を施工するにあたり新設汚水本管と並行して布設してあるボックスカルバートが掘削時に支障となり設計幅を確保することが困難であることから掘削幅を狭くするものです。
また、No. 2小型マンホールを設置するにあたり、既存横断暗渠が支障となることから撤去工を増工するものです。
管路土工 掘削 (変更前) 57.4m³ (変更後) 36.5m³
付帯工 コンクリート構造物撤去工 (変更前) 0.4m³ (変更後) 1.6m³

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月29日
(2) 変更契約年月日 令和4年10月13日
(3) 業 種 建築コンサルタント（登録有）
(4) 件 名 建築物及び建築設備等定期点検業務委託（総合体育館外4施設）
- (5) 場 所 越谷市増林二丁目33番地外
- (6) 受 注 者 アルカディア設計有限会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市瓦曾根1-13-34
- (8) 履 行 期 間 令和4年8月29日から令和5年1月31日まで
(9) 契 約 金 額 3,685,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 履行期間を次のとおり変更する。
当初履行期間 令和4年8月29日から令和4年11月30日まで
変更後履行期間 令和4年8月29日から令和5年1月31日まで
延長日数 62日

- (13) 変 更 の 理 由 本業務委託契約は防火設備の点検を含んでいることから、感知器等について消防設備と兼用する部分については、消防法令による消防定期点検と連携して実施する必要がある。しかし、総合体育館との点検日程の打合せにおいて点検可能な日が、令和4年11月29日しかないことが判明した。本業務委託契約は、点検後の報告書作成に時間を要することから、履行期間内の履行が困難である。受注者の責めによらないことから、業務委託契約約款第9条の規定に基づき、履行期間を令和5年1月31日までに変更する。
損害金の有無：無し（受注者の責めによらない為）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月12日
(2) 変更契約年月日 令和4年11月14日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道50701号線外1路線）
(5) 場所 越谷市大字南荻島地内
(6) 受注者 有限会社杉本土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履行期間 令和4年9月12日から令和4年11月30日まで
(9) 契約金額 1,496,000円(税込み)
(10) 変更金額 402,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 1,898,600円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 変更内容 | (当初) | (変更) |
|------------|------|------|
| 排水構造物工：集水樹 | 1.0基 | 2.0基 |
| ：横断暗渠 | 0m | 4.6m |
- (13) 変更の理由 現地調査した結果、流末として見込んでいた既設横断暗渠が閉塞されていたことから計画高を変更し横断暗渠工及び集水樹工を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月26日
(2) 変更契約年月日 令和4年11月15日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（区6-82号線外2路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 株式会社水口土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
(8) 履行期間 令和4年7月26日から令和4年11月30日まで
(9) 契約金額 5,209,600円(税込み)
(10) 変更金額 168,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,377,900円(税込み)
(12) 変更の概要 構造物撤去工
コンクリート構造物取壊し V=7m³→4m³
運搬処理工
殻運搬処理(Co) V=7m³→4m³
ガレキ類運搬処理 V=0m³→3m³
仮設工
水替工 0日→8日
- (13) 変更の理由 【工事内容の変更理由】
コンクリート構造物撤去及び処分の減工、並びにガレキ類運搬処理を追加とする。また、地下水位が高いことが確認されたため、水替工を追加とする。
このことにより、越谷市建設工事設計変更等事務処理要綱第3条第5号の規定により、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月19日
(2) 変更契約年月日 令和4年11月28日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 緑の森公園防災備蓄倉庫建設工事
- (5) 場所 越谷市越ヶ谷地内
- (6) 受注者 株式会社水谷工務店
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市七左町7-181-1
- (8) 履行期間 令和4年7月19日から令和5年2月28日まで
(9) 契約金額 40,920,000円(税込み)
(10) 変更金額 2,002,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 42,922,000円(税込み)
(12) 変更の概要
- 【設計変更】
1. CB擁壁の基礎形状を変更。
2. 避難場所誘導灯移設工事を追加。
3. 床点検口(3箇所)を追加。
4. がれき類処分費を追加。
5. 棚の寸法を一部変更。
【工期延長】
原履行期限 : 令和5年1月31日
変更履行期限 : 令和5年2月28日
延長日数 : 28日
- (13) 変更の理由
- 【設計変更】
1. 掘削を行ったところCB擁壁基礎と周辺樹木の根っこが干渉することが判明したため。
2. 危機管理室からの要望があったため。
3. 危機管理室からの要望があったため。
4. 根切を行ったところ、想定を上回るガラが埋設されていたため。
5. 設備の納まりについて詳細を検討したため。
【工期延長】
上記工事を追加したことによる。
受注者の責によらないため、損害金は無しとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月23日
(2) 変更契約年月日 令和4年11月15日
(3) 業種 土木施設維持管理（苑地）
(4) 件名 草刈業務委託
- (5) 場所 越谷市瓦曾根三丁目地内外
- (6) 受注者 株式会社東武園芸
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町2-105
- (8) 履行期間 令和4年5月23日から令和4年11月30日まで
(9) 契約金額 5,316,300 円(税込み)
(10) 変更金額 2,614,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,931,000 円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | |
|--------------------------------|---|
| 除草・集草・積込運搬・処分
肩掛け式（飛び石防護無し） | 7,320㎡×1回 → 5,008㎡×1回
3,488㎡×2回 → 8,250㎡×2回
0㎡×3回 → 580㎡×3回 |
| 肩掛け式（飛び石防護有り） | 1,003㎡×1回 → 100㎡×1回
239㎡×2回 → 1,242㎡×2回 |
| ハンドガイド式 | 3,506㎡×1回
1,170㎡×2回 |
| 除草のみ | |
| 肩掛け式（飛び石防護無し） | 1,514㎡×1回 → 972㎡×1回
779㎡×2回 → 1,321㎡×2回 |
| ハンドガイド式 | 3,513㎡×1回 → 946㎡×1回
2,283㎡×2回 → 2,567㎡×2回
0㎡×3回 → 2,283㎡×3回 |
- (13) 変更の理由 箇所により雑草の生育の程度に予測との差異が生じたことから、除草の面積や回数の増減を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月1日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道築造工事（新方川第17号雨水幹線の支線）汚水管切回し工4-1
(5) 場所 越谷市大字下間久里地内
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和4年10月18日から令和5年2月28日まで
(9) 契約金額 12,760,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

(変更前)		(変更後)
管路土工 1式	→	1式
管布設工 67.5m	→	67.9m
小型マンホール設置工 2箇所	→	1箇所

- (13) 変更の理由 汚水管を新設するにあたり支障物が判明したため、汚水管の布設位置の変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月22日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月5日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 防災行政無線受信設備設置工事
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番地1号外
- (6) 受 注 者 株式会社メディアトライ
- (7) 受 注 者 住 所 広島県広島市西区己斐本町三丁目16番21号
- (8) 履 行 期 間 令和4年7月22日 から 令和5年2月28日 まで
(9) 契 約 金 額 3,300,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 104,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,404,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1、専門業者JCOMに工事立会いを行う。
2、19インチラックの仕様を変更する。
- (13) 変 更 の 理 由 1、試験調整を行うにあたり、JCOMの工事立会いが必要となるため。
2、放送室内のスペースを確保するため、19インチラックのサイズ、設置場所を変更したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月13日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月8日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 老人福祉センターけやき荘冷温水発生機改修工事
- (5) 場 所 越谷市新川町二丁目55番地
- (6) 受 注 者 株式会社豊田設備
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市中町11-4
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月13日 から 令和5年1月31日 まで
(9) 契 約 金 額 36,300,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 198,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 36,498,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 クーリングタワーの基礎を設置する。
- (13) 変 更 の 理 由 詳細検討を行った結果、基礎サイズが既存より大きくなるため、基礎を増設する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月20日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月9日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁耐震整備工事（廣橋）
(5) 場所 越谷市大字上間久里地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和4年9月20日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 103,400,000円(税込み)
(10) 変更金額 877,800円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 104,277,800円(税込み)

	(変更前)	(変更後)
土工	: 掘削	V = 180m ³ → 250m ³
	: 埋戻	V = 180m ³ → 250m ³
仮締切工	: 鋼矢板Ⅲ型（パイプロ打設）	N = 49枚 → 64枚
鋼矢板Ⅲ型（クリアパイラー打設）	N = 67枚 → 66枚	
付帯工	: 大型土のう設置撤去	N = 0袋 → 42袋
	: 歩車道境界ブロック撤去復旧	L = 0m → 67m

- (13) 変更の理由 現場調査に伴い仮締切りの再検討並びに設置寸法の見直を実施したことに伴い、第三者に対する安全性や施工性の向上を図るため増額変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月19日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月12日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁補修工事（向畑橋）
(5) 場所 越谷市大字向畑地内外
(6) 受注者 富士興業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市下間久里514
(8) 履行期間 令和4年7月19日から令和5年1月31日まで
(9) 契約金額 40,920,000円(税込み)
(10) 変更金額 2,466,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 43,386,200円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | (変更前) | (変更後) |
|--------------------------|-------|--------|
| 橋面防水工：既設防水シート撤去 | 0㎡ | → 212㎡ |
| 既設防水シート運搬処理 | 0台 | → 1台 |
| 区画線工：溶融式区画線（白・W=15cm・実線） | 0m | → 160m |
| 溶融式区画線（白・W=15cm・破線） | 0m | → 8m |

- (13) 変更の理由 本工事は歩道及び車道部の既設アスファルトの撤去後に防水層を施し、アスファルト舗装を行う工事であるが、歩道部の既設アスファルトを撤去したところ既設防水シートが施されていた為、既存シートの撤去・運搬処理を増工するものです。また現場調査の結果、区画線工についても併せて増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月21日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 (仮称) 緑の森公園保育所建設工事 (機械設備)
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷2620番1外
- (6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月21日 から 令和6年10月31日 まで
(9) 契 約 金 額 129,800,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 履行期限の変更
原履行期限：令和5年12月22日
変更履行期限：令和6年10月31日
延長日数：314日
 - 令和4年度支払額の変更
【変更前】51,920,000円
【変更後】0円
※契約額に変更はありません。
- (13) 変 更 の 理 由
- (仮称) 緑の森公園保育所建設工事 (建築) の建設地内で、当初想定していない地中障害物が発見され撤去工事を追加した。そのため、工事全体の工期に遅れが生じ、工期内に完成が見込むことができず、工期を314日延長するため。なお、受注者の責めによらない為、損害金はなしとする。
 - 前金払分として支出負担行為を行っていたが、相手方から申請がされなかったため、減額更正する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月21日
(3) 業種 電気工事
(4) 件名 (仮称) 緑の森公園保育所建設工事 (電気設備)
- (5) 場所 越谷市越ヶ谷2620番1外
- (6) 受注者 太洋電設工業株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市船渡1349
- (8) 履行期間 令和4年6月21日から令和6年10月31日まで
(9) 契約金額 93,500,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 履行期限の変更
原履行期限：令和5年12月22日
変更履行期限：令和6年10月31日
延長日数：314日

- (13) 変更の理由 (仮称) 緑の森公園保育所建設工事 (建築) の建設地内で、当初想定していない地中障害物が発見され撤去工事を追加した。そのため、工事全体の工期に遅れが生じ、工期内に完成が見込むことができず、工期を314日延長するため。なお、受注者の責めによらない為、損害金はなしとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月21日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 (仮称) 緑の森公園保育所建設工事 (建築)
(5) 場所 越谷市越ヶ谷2620番1外
(6) 受注者 和光・水谷経常建設共同企業体
代和光建設株式会社 三郷支店
(7) 受注者住所 埼玉県三郷市栄1-176
(8) 履行期間 令和4年6月21日から令和6年10月31日まで
(9) 契約金額 971,300,000円(税込み)
(10) 変更金額 379,500,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 1,350,800,000円(税込み)
(12) 変更の概要
1. 地中障害物撤去工事を追加。
2. 共通仮設費、仮囲い、パネルゲート、交通誘導員の費用を追加。
3. 建設発生土処分先を変更。
4. 樹木伐採・伐根を追加
5. 履行期限の変更
原履行期限：令和5年12月22日
変更履行期限：令和6年10月31日
延長日数：314日
損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）
- (13) 変更の理由
1. 建設地内で当初想定していない地中障害物が発見されたため。
2. 工期が314日延長となったため。
3. 工期延長に伴いUCR処分が不可となったため。
4. 地中障害物撤去工事に伴い工事用地を確保する必要があるため。
5. 本工事における建設地内で、当初想定していない地中障害物が発見され、地中障害物撤去工事を追加することとなった。そのため、工事全体の工期に遅れが生じ、工期内に完成が見込むことが出来ず、工期を314日延長する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月8日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月21日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 深田保育所空調機改修工事
- (5) 場 所 越谷市大字下間久里318番地1
- (6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年8月8日 から 令和5年3月15日 まで
(9) 契 約 金 額 13,310,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 下記の内容のとおり変更を行う。

1. 新設空調機の系統を1系統から2系統へ変更する。
2. 新設室内機（AC-1-2、AC-1-4）を天井ビルトイン形から天井カセット4方向形へ変更する。
3. 室外機に防振架台を追加する。

- (13) 変 更 の 理 由
1. 今後のメンテナンス性を向上させるため。
 2. 施設と協議した結果、既存の方式（天井ビルトイン形）ではなく、天井カセット4方向形に変更することとなったため。
 3. 既存の室外機に設置されていたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月5日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月22日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 公共下水道管布設替工事（第5-7号污水幹線の支線）4-1
(5) 場所 越谷市弥栄町二丁目地内
(6) 受注者 有限会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和4年9月5日から令和5年1月31日まで
(9) 契約金額 4,290,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

【変更内容】	当初	変更
管布設工		
取付管布設工	7箇所	→ 6箇所
マンホール工		
内副管取付工	0箇所	→ 1箇所

【履行期限の変更】
原履行期限: 令和4年12月23日
変更履行期限: 令和5年1月31日
延長日数: 39日

- (13) 変更の理由 掘削をしたところ、他の埋設管が近接し今後の維持管理が困難であることから現況の外副管から内副管へ変更とすることと、取付管についても使用していない管が判明したため数量を改めるものとする。
また、他の埋設管業者との調整が難航したことにより、工程調整を行った結果、本工事の工期内の完成が見込めないため工期延伸を行うものとする。
なお、受注者の責任によらないため、損害金の徴収は不要とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月31日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月22日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 農業技術センター地盤沈下に伴う修繕
- (5) 場 所 越谷市増森一丁目69番地
- (6) 受 注 者 株式会社八木沢工務店
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町4-1-33
- (8) 履 行 期 間 令和4年10月31日 から 令和5年1月31日 まで
(9) 契 約 金 額 2,695,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 275,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,970,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1、地中の既設コンクリート撤去、コンクリート新設を追加する
2、掘削範囲、インターロッキングブロック撤去復旧範囲を変更する
3、内壁の点検口取り付けを追加する
4、改修用ドレン設置を追加する
5、ため樹蓋嵩上げを追加する
- (13) 変 更 の 理 由 (変更内容)
1、インターロッキングブロック下部の組成が路盤ではなくコンクリートであったため
2、樹及び配管改修に必要な範囲のみとしたため
3、堅礎の維持管理のため
4、PS内を調査したところ、屋根ドレンが雨漏り要因の一つと想定されるため
5、中低木を撤去したところ、ため樹が埋まっていたため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月23日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事(4-1)
(5) 場 所 越谷市大字西新井地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和4年10月18日から令和5年1月31日まで
(9) 契 約 金 額 10,615,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 485,100円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,100,100円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 (主な変更内容)
河床コンクリート L=488.0m → L=543.0m

- (13) 変 更 の 理 由 本工事を行うにあたり、水路沿いの田んぼを借りて施工していますが、田んぼの地権者より次年度は田んぼを貸すことができない旨の申し出があり、田んぼを借りなければ次年度施工が困難な箇所が発生するため、施工延長を延伸します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月21日
(3) 業 種 建築コンサルタント（登録有）
(4) 件 名 （仮称）緑の森公園保育所建設工事監理業務委託
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷字一番2620番1外
- (6) 受 注 者 株式会社新居千秋都市建築設計
- (7) 受 注 者 住 所 東京都目黒区祐天寺2-14-19
四宮ビル2階
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月21日から令和6年12月20日まで
(9) 契 約 金 額 35,288,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 12,012,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 47,300,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 ①地中障害物撤去に伴う工事の増加等に伴い、監理業務委託費の増額変更を行う。
②履行期限の延長
原履行期限：令和6年1月31日
変更履行期限：令和6年12月20日
延長日数：324日
③支払い回数を2回から3回に変更する。
- (13) 変 更 の 理 由 ①本工事において、試掘を行った結果、地中障害物が発見され、これらを撤去する工事が追加となったため。
②本工事において、地中障害物の撤去工事を追加したことによる、工期の延長があったため。なお、受注者の責めによらない為、損害金はなしとする。
③履行期間の延長に伴い、支払い回数を変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月20日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月27日
(3) 業 種 建設コンサルタント(登録有) 土質及び基礎部門
(4) 件 名 路面下空洞調査業務委託
- (5) 場 所 越谷市南越谷二丁目地内外
- (6) 受 注 者 ジオ・サーチ株式会社
埼玉事務所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県所沢市三ヶ島2-690-1
- (8) 履 行 期 間 令和4年9月20日 から 令和5年2月3日 まで
(9) 契 約 金 額 2,090,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -262,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 1,827,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 路面下空洞調査
調査業務
一次調査 : L=4.4km → 5.9km
二次調査(ハンディ) : 2箇所 → 0箇所
二次調査(スコープ) : 2箇所 → 0箇所
解析業務
一次調査データ解析 : L=4.4km → 5.9km
二次調査データ解析(ハンディ) : 2箇所 → 0箇所
二次調査データ解析(スコープ) : 2箇所 → 0箇所
報告書作成 : 一式
打合せ・協議 : 一式
- (13) 変 更 の 理 由 当該調査において、現地確認したところ、空洞と想定される箇所が当初の予定箇所と相違が生じたため数量の変更を行う。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年7月1日
(2) 変更契約年月日 令和4年12月28日
(3) 業 種 建設コンサルタント(登録有)
(4) 件 名 越谷市立小中一貫校整備PFI事業アドバイザー業務委託
- (5) 場 所 越谷市蒲生旭町1番84号外
- (6) 受 注 者 株式会社建設技術研究所
関東事務所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-14-6
- (8) 履 行 期 間 令和3年7月1日 から 令和5年9月29日 まで
(9) 契 約 金 額 69,113,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 18,557,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 87,670,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 (変更内容) 追加業務として
1 事業者の再募集
2 審査委員会の運営支援
3 契約の締結支援
4 打合せ協議
(履行期限の延長)
原履行期限：令和4年12月28日
変更履行期限：令和5年9月29日
延長日数：275日
(支払方法の変更)
支払い回数を2回から3回に変更する。
- (13) 変 更 の 理 由 令和4年9月定例会において、越谷市立小中一貫校整備PFI事業の特定事業契約の議案が否決されたため、令和5年1月以降も、PFI手法の事業スキームにより、引続き業務の支援を委託する必要があることから変更とするもの。
賠償金の有無：なし「受注者の責めによらないため」

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月20日
(2) 変更契約年月日 令和5年1月18日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 農道整備工事(4-1)
- (5) 場所 越谷市大字南荻島地内
- (6) 受注者 清和土木株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
- (8) 履行期間 令和4年9月20日から令和5年1月31日まで
(9) 契約金額 22,396,000円(税込み)
(10) 変更金額 2,349,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 24,745,600円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更内容)

上層路盤	400.0m ² →1150.8m ²
側溝蓋(普通)	60枚→133枚
側溝蓋(網付)	60枚→133枚
グレーチング蓋	0枚→10枚
舗装打替	0m ² →31.0m ²

- (13) 変更の理由 耕作者及び地権者から水田の出入口の段差と幅が狭いため、耕作に支障をきたすので改善してほしい旨の申し出があり、段差解消のため上層路盤施工と幅を広くするため側溝蓋設置を増工します。また、新設するU字溝と民地側の段差を解消するための舗装打替を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年1月23日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 北越谷学童保育室建設工事
- (5) 場 所 越谷市北越谷三丁目10番38号
- (6) 受 注 者 有限会社大熊建設
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市登戸町23-18
- (8) 履 行 期 間 令和4年7月21日 から 令和5年3月15日 まで
- (9) 契 約 金 額 83,600,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 330,000 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 83,930,000 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要
- 11、電話配線用の配管新設を追加。
 - 12、電気設備の幹線動力設備の経路を変更。
 - 13、電灯分電盤(L-1、L-2)の仕様を変更。
 - 14、IHコンロ用・電気温水器用コンセントの仕様を変更。
 - 15、既存教室改修工事の黒板灯を吊下げ形から直付形へ変更。
 - 16、スロープ階段手摺をスチール製からSUS製(既製品)へ変更。
 - 17、雪止め金具 軒先からの距離を400mmから750mmへ変更。
 - 18、軒天換気口の数を10カ所から21カ所へ変更。
 - 19、ピクトサイン(室名入り)8枚を11枚へ変更。
 - 20、ロールカーテン数を2から1へ変更。
 - 21、階段ノンスリップ仕様を追記。※金額は変更なし
- (13) 変 更 の 理 由
- 11、電話用配管の新設が必要となったため。
 - 12、施工上、変更の必要があったため。
 - 13、電気温水器の仕様に合わせるため。
 - 14、当初、露出コンセントを想定していたが、埋込コンセントの施工が可能であるため。
 - 15、施設と協議した結果、変更となったため。
 - 16、仕様に関する詳細な検討を行ったため。
 - 17、仕様に関する詳細な検討を行ったため。
 - 18、換気性能に関する詳細な検討を行ったため。
 - 19、設置箇所に関する詳細な検討を行ったため。
 - 20、使い勝手に関する詳細な検討を行ったため。
 - 21、仕様に関する詳細な検討を行ったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年1月24日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 下水道築造工事（区10.5-5号線外1路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 オザワロード株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大泊564-2
(8) 履行期間 令和4年8月29日から令和5年1月31日まで
(9) 契約金額 32,777,800円(税込み)
(10) 変更金額 207,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 32,985,700円(税込み)
(12) 変更の概要

	変更前	変更後
路線延長	119.9m	119.9m
管渠延長	117.2m	117.2m
推進延長	115.5m	115.5m
φ200小口径低耐荷力推進工法	115.5m	115.5m
φ1800鋼製ケーシング立坑	1基	1基
φ1500鋼製ケーシング立坑	2基	2基
組立1号マンホール	3基	3基
取付管及び小型マンホール	0基	1基

- (13) 変更の理由 立坑地盤高の変更に伴いケーシング長及び薬液注入工の削孔長の減工を行います。
登下校時の通学児童の安全確保のため、交通誘導員の増員を行います。
取付管及び小型塩ビ製マンホールの追加を行います。
以上の理由から、越谷市建設工事設計変更等事務処理要領第3条第7号の規定により、設計変更を行います。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年1月26日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 農道整備工事(4-2)
(5) 場所 越谷市大字平方地内
(6) 受注者 株式会社さいたま資材
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方南町13-13
(8) 履行期間 令和4年11月14日から令和5年2月17日まで
(9) 契約金額 23,507,000円(税込み)
(10) 変更金額 563,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 24,070,200円(税込み)
(12) 変更の概要 (主な変更内容)
残土処分 0m³ → 108.6m³

- (13) 変更の理由 本工事において、すきとった上層路盤層を他工事に搬出し路盤材として流用予定でしたが、現状で泥と草が多く混じり、路盤材としての品質が確保できないため、流用を取り止めて残土処分を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年1月26日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事(特4-25号線)
- (5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
- (6) 受注者 株式会社水口土建
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
- (8) 履行期間 令和4年11月14日から令和5年2月17日まで
- (9) 契約金額 7,370,000円(税込み)
- (10) 変更金額 237,600円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 7,607,600円(税込み)
- (12) 変更の概要 構造物取壊し工
掘削 $V=240m^3 \rightarrow 220m^3$
C_o構造物取壊し(無筋) $V=3m^3 \rightarrow 16m^3$
残土処理工
土砂等運搬 $V=230m^3 \rightarrow 210m^3$
ガレキ類運搬・処分 0式 \rightarrow 1式

- (13) 変更の理由 【工事内容の変更理由】
構造物取壊し工における設計構造と現場の相違に伴う、掘削及び土砂等運搬の減工、またC_o構造物取壊し(無筋)の増工、並びにガレキ類が埋設されていることが確認されたことによる、ガレキ類運搬・処分を増工とする。
このことにより、越谷市建設工事設計変更等事務処理要綱第3条第5項の規定により、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年3月7日
(2) 変更契約年月日 令和5年1月30日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道50419号線）
(5) 場所 越谷市北越谷二丁目地内
(6) 受注者 矢島建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山1959
(8) 履行期間 令和4年3月7日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 4,785,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

施工延長	L=49.1m, W=4.0m	
道路土工	一式	
舗装工	下層路盤 (t=200mm)	A=51.9m ²
	上層路盤 (t=100mm)	A=51.9m ²
	不陸整正 (平均 t=30mm)	A=100.5m ²
	表層 (t=40mm)	A=152.4m ²
排水構造物工	側溝 (U240×240)	L=102.20m
	側溝蓋 (U240)	L=102.20m
構造物撤去工	一式	
区画線工	溶解式区画線一式	
付帯工	一式	

- (13) 変更の理由 電柱の移設に伴い地権者との折衝に時間を要し、二次占有者の移設工事の遅れにより電柱撤去について不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため、52日の工期延長を行うものです。
受注者の責めによらないため、損害金なし。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月8日
(2) 変更契約年月日 令和5年1月30日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道40374号線）
- (5) 場所 越谷市大成町一丁目地内
- (6) 受注者 清和土木株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
- (8) 履行期間 令和4年11月8日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 2,475,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
-
- (12) 変更の概要 原履行期限 : 令和5年1月31日
変更履行期限 : 令和5年3月24日
延長日数 : 54日
- (13) 変更の理由 【変更理由】隣接する住宅の工事の遅れにより、工期内の完成が見込めないことから、工期の延長を行うものです。
【損害金なしの理由】受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月1日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事(4-6)
- (5) 場 所 越谷市七左町八丁目地内
- (6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
- (8) 履 行 期 間 令和4年11月21日から令和5年3月17日まで
(9) 契 約 金 額 10,120,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 515,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,635,900 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 主な変更内容(新規)
仮設工 一式
水替 一式

- (13) 変 更 の 理 由 本工事を行うにあたり、工事前に浚渫を行い水路内の土砂を撤去したため、水路内で行う壁補強工事は支障なく施工できる予定でした。しかしながら、水路には多くの生活排水が流入しており、水路内で工事を行うにあたり支障をきたすため、水替を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月2日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（区12-7号線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 有限会社東部興業
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市川柳町4-374
(8) 履行期間 令和4年9月28日から令和5年2月28日まで
(9) 契約金額 11,187,000円(税込み)
(10) 変更金額 -213,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 10,973,600円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | 変更前 | 変更後 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 掘削 | 550m ³ | 530m ³ |
| 土砂等運搬 | 640m ³ | 610m ³ |
| 整地 | 640m ³ | 610m ³ |
| 置換 | 320m ³ | 300m ³ |
| 側溝U300×300 | 42.2m | 38.2m |
| 側溝U300×400 | 3.8m | 4.0m |
| 側溝蓋U300 | 46.0m | 42.2m |
| 歩車道境界ブロックB（一般部） | 100.5m | 0.0m |
| 歩車道境界ブロックB（端末部） | 12.0m | 0.0m |
| 歩車道境界ブロックC（一般部） | 0.0m | 100.5m |
| 歩車道境界ブロックC（端末部） | 0.0m | 12.0m |
| 地先境界ブロック | 60.4m | 58.1m |
- (13) 変更の理由 路床置換部に埋設されていたガス管防護部分の掘削土量の減工。
地権者の意向による切下げ箇所の変更及び地先境界ブロックの減工。
側溝延長及び歩車道境界ブロックの変更。
以上の理由から、越谷市建設工事設計変更等事務処理要領第3条第5号の規定により、設計変更を行います。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月6日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月3日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 第三学校給食センター冷凍庫及び冷蔵庫冷却器改修工事
- (5) 場 所 越谷市大字砂原520番地
- (6) 受 注 者 飯山建鉄株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方1871-3
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月6日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 13,695,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -363,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,332,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
1. 新設する冷蔵庫扉のラッチ形状を変更する。
 2. 冷媒管の改修範囲を変更する。
 3. ヒーターコントローラーを設置する。

- (13) 変 更 の 理 由
1. 詳細調査を行った結果、扉のサイズが大きく、ラッチ形状を変更する必要がでたため。
 2. 詳細調査を行った結果、冷媒管に劣化がみられず、適正に試験等を行えば、再使用できることが判明したため。
 3. 扉ヒーターの温度調整用コントローラーが、必要となったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月5日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月3日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 排水路整備工事(4-3)
(5) 場所 越谷市大間野町四丁目地内
(6) 受注者 株式会社N-CREW
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履行期間 令和4年12月5日から令和5年5月31日まで
(9) 契約金額 10,230,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要 河床調整工 L=225.0m
【変更内容】
令和4年度支払額(年割額)の変更
(変更前)金4,090,000円
(変更後)金 0円
※契約額に変更はありません。
- (13) 変更の理由 前払金の請求がなかったことにより、減額するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年5月19日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月8日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 旧越谷市立蒲生小学校屋内運動場電気設備等切替工事
- (5) 場 所 越谷市蒲生旭町1番75号
- (6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市船渡1349
- (8) 履 行 期 間 令和4年5月19日から令和5年2月28日まで
(9) 契 約 金 額 35,530,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 5,599,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 41,129,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- キュービクル基礎部のチャンネルベース架台を追加する。併せて、コンクリート基礎の大きさを変更する。
 - 仮設スロープを追加設置する。
 - 非常用放送設備リモコンを追加する。
 - 仮設校舎の自動火災報知設備の異報を本校舎受信機へ取り込む。
 - 仮設電源引込位置を変更する。
など
- (13) 変 更 の 理 由
- 既存ケーブル位置を確認し、施工性・作業時間の短縮を考慮した結果。
 - 仮設校舎の非常放送設備を本校舎より機能させるため。
 - 仮設校舎の火災時の安全を確保するため。
 - 高圧受電完了後、仮設電源撤去の際の作業性を考慮。
 - 詳細検討の結果、最短ルートとしたため。
など

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月10日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 越谷市立大相模中学校校舎外壁改修工事
(5) 場所 越谷市相模町三丁目165番地
(6) 受注者 株式会社山下工務店
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市花田2-25-15
(8) 履行期間 令和3年6月21日から令和5年2月28日まで
(9) 契約金額 228,800,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
-
- 変更内容：令和3年度支払額（年割額）の変更
（変更前）115,280,000円
（変更後）101,110,000円
※契約額に変更はありません。

- (13) 変更の理由
- （二期工事分：外壁北・東面の変更）
1. 足場設置後の施工数量調査で、想定以上のひび割れなどが確認されたため。
 2. 学校行事により、外部足場設置の工期短縮を検討した結果、工法をくさび連結式足場に変更した。
 3. 石綿除去時の粉塵飛散対策の強化のため。
 4. 足場設置後、詳細な数量が確認されたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月14日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 かんがい排水整備工事(4-2)
(5) 場所 越谷市七左町八丁目地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和4年10月18日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 33,869,000円(税込み)
(10) 変更金額 3,664,100円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 37,533,100円(税込み)
(12) 変更の概要

(主な変更内容)

遊歩道整備工
施工延長 L=250.0m→314.5m
土工 床掘 81.3m³→112.0m³
埋戻し(RC-40) 12.8m³→18.8m³
残土処理 81.3m³→112.0m³
縁石工 歩車道境界ブロック L=227.0m→286.0m
舗装止めコンクリート L=72.0m→137.0m
舗装工 表層(常温カラー舗装 t=30) A=445.0m²→571.0m²
路盤(再生碎石(RC-40) t=100) A=242.0m²→369.0m²
付帯工 車止めポール 1本→5本
変更前工期 令和4年10月18日～令和5年3月10日
変更後工期 令和4年10月18日～令和5年3月24日
延期日数 14日間

- (13) 変更の理由 地元自治会より、近隣の小学校や高校の通学に支障のないよう工事を進めてほしい旨の要望が示されました。そのため、通学に利用予定の歩道について一部延伸する増工をします。また、品質確保のため歩車道境界ブロックの寸法変更と、交差点の安全確保のため車止めポールの施工を増工します。
このため、履行期限を令和5年3月24日まで、14日間の工期延長を行います。
損害金：なし
理由：受注者の責によらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月14日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 農道整備工事(4-2)
(5) 場所 越谷市大字平方地内
(6) 受注者 株式会社さいたま資材
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方南町13-13
(8) 履行期間 令和4年11月14日から令和5年3月3日まで
(9) 契約金額 24,070,200
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
(延期内容)
当初 令和4年11月14日から令和5年2月17日まで
変更 令和4年11月14日から令和5年3月3日まで
(14日間)

- (13) 変更の理由 (延期理由)
工事隣接企業との出入りの調整が進まず、着工が予定より遅れたため。
損害金：なし
理由：受注者の責によらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月16日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 公共下水道人孔浮上防止対策工事4-1
(5) 場 所 越谷市大字大里地内外
(6) 受 注 者 環境技建株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市宮本町4-55-1
(8) 履 行 期 間 令和4年10月18日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 18,810,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -181,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 18,628,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 マンホール浮上防止対策 42箇所
消散弁取付 123箇所
消散弁取付装置設置・撤去 42回
(13) 変 更 の 理 由 現場調査の結果、人孔番号9022-97においては、副管が影響し消散弁の配置が変更になることから、浮上防止の再計算をおこなったところ、消散弁設置数を2個増工すること。
また、人孔番号9017-151においては人孔深さが当初設計と異なり、また、人孔番号13013-108においては、人孔の大きさが当初設計と異なることから、浮上防止の再計算をおこなったところ、浮上防止対策の必要が無いことから施工を取りやめること。
また、人孔番号12014-100、9016-106、9022-97においては副管が影響し施工が困難であることから、施工時に副管を撤去し、施工後に再設置すること。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月17日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 (仮称)桜井分署建設用地造成工事
(5) 場 所 越谷市大字大泊337番 外5筆
(6) 受 注 者 三ツ和総合建設業協同組合
埼玉東部営業所
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県春日部市中央6-3-11
(8) 履 行 期 間 令和4年11月14日から令和5年3月24日まで
(9) 契 約 金 額 75,130,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【工期延長】
当初履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：9日

- (13) 変 更 の 理 由 盛土工事において使用するL型擁壁は、工場にて製作を行っておりますが、生産需要の増加に伴い製作時に使用する型枠の数量に制限があることから、製作に時間を要しております。
このため、工期内の完成を見込むことができないため、工期の延長をするものです。
なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月21日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（大竹中央通り線外2路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和4年10月18日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 28,248,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
-
- 原履行期限：令和5年2月28日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：24日間

- (13) 変更の理由
- 【履行期限の変更理由】
水道工事の着手が遅れたことに伴い、施工が出来ない期間が生じたことから、工期内の完成が見込めないため、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和5年3月24日まで延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月31日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月21日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 街路築造工事（大竹中央通り線外1路線）
(5) 場所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受注者 清和土木株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南荻島4288
(8) 履行期間 令和4年10月31日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 17,820,000円(税込み)
(10) 変更金額 138,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 17,958,600円(税込み)
(12) 変更の概要 残土処理工
土砂等運搬 $V=550m^3 \rightarrow 530m^3$
支障物撤去工
C_o殻運搬・処分 $V=0m^3 \rightarrow 22m^3$
現履行期限：令和5年2月28日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：24日間

- (13) 変更の理由 【設計変更の理由】
路床置換に伴う掘削の際、C_o殻が埋設されていることが確認されたため、越谷市建設工事設計変更等事務処理要綱第3条第5項の規定により設計変更を行うものです。
【履行期限の変更理由】
水道工事の着手が遅れたことに伴い、施工が出来ない期間が生じたことから、工期内の完成が見込めないため、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和5年3月24日まで延長するものです。
損害金の有無：なし
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月21日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 かんがい排水整備工事（4-6）
(5) 場所 越谷市七左町八丁目地内
(6) 受注者 太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履行期間 令和4年11月21日から令和5年3月17日まで
(9) 契約金額 10,635,900
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- | | | | |
|-------|------------|---|-----------|
| 変更前工期 | 令和4年11月21日 | ～ | 令和5年2月28日 |
| 変更後工期 | 令和4年11月21日 | ～ | 令和5年3月17日 |
| 延長日数 | 17日間 | | |

- (13) 変更の理由 本工事において、水路沿いの住宅の出入口の施工の際に、地権者と施工時期についての調整に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難になりました。このため、履行期限を令和5年3月17日まで、17日間の工期延長を行います。
- 損害金：なし
理由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定による。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月21日
(3) 業 種 舗装工事
(4) 件 名 七左エ門川改修工事（管理用道路）
(5) 場 所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受 注 者 有限会社林建設工業
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市神明町1-80-18
(8) 履 行 期 間 令和4年11月21日 から 令和5年2月28日 まで
(9) 契 約 金 額 4,730,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 249,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 4,979,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 施工延長 L=73.0m、W=3.4m ~ 5.3m
混合廃棄物処理 51m³ → 26m³
建設発生土運搬 51m³ → 77m³
付帯工 車止め設置 0基 → 2基

- (13) 変 更 の 理 由 発生土処理について、掘削された土砂中の廃棄物混入量に差異が確認されたことから、発生土処理工を減工とする。
関係機関との調整の結果、交差点部に車止めを設置することから付帯工を増工とする。
このことにより、設計変更をするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月22日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 旧越谷市立蒲生小学校校舎等解体工事
- (5) 場 所 越谷市蒲生旭町1番75号
- (6) 受 注 者 高元建設株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市御殿町2-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月21日 から 令和5年2月28日 まで
(9) 契 約 金 額 478,500,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -8,580,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 469,920,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1. 屋外プール解体工事におけるコンクリート杭の撤去を中止する。
2. 既設給水引込管及び下水取付管の撤去を中止する。
3. アスベスト含有建材の撤去・処分を追加する。
- (13) 変 更 の 理 由 1. 当初予定していたコンクリート杭が設置されていないことが、解体工事中に判明したため。
2. 既設管を再利用することとなったため。
3. 解体工事中の建材にアスベストが含有している懸念が発生し、調査の結果アスベスト含有建材であることが判明したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月12日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月22日
(3) 業 種 機械器具設置工事
(4) 件 名 増森排水機場補修工事
- (5) 場 所 越谷市大字増森地内
- (6) 受 注 者 株式会社第一テクノ
関東支店
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市桜区南元宿2-34-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年9月12日 から 令和5年3月28日 まで
- (9) 契 約 金 額 13,750,000
- (10) 変 更 金 額 金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変 更 の 概 要
- | | |
|-------|-----------------------|
| 変更内容 | |
| 変更前工期 | 令和4年9月12日 ~ 令和5年2月28日 |
| 変更後工期 | 令和4年9月12日 ~ 令和5年3月28日 |
| 延長日数 | 28日間 |

- (13) 変 更 の 理 由
- 新型コロナウイルスの影響により一部部品の調達が困難な状況となり、納品に不測の日数を要していることから、工事期間内の完成が困難となりました。
このため、履行期限を令和5年3月28日まで、28日間の工期延長を行います。
- 損害金：なし
理 由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定による。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 通学路改良工事（市道60012号線）
(5) 場 所 越谷市神明町三丁目地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和4年9月28日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 9,900,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- | 【変更内容】 | 当初 | 変更 |
|--------|-----------|-------------|
| 履行期日 | 令和5年2月28日 | → 令和5年3月24日 |

(13) 変 更 の 理 由 【変更理由】

電柱の移設に伴い地権者との折衝に時間を要し、二次占有者の移設工事の遅れにより、電柱撤去について不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため、工期の延長を行うものです。なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は行わないものとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月24日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 出羽掘沿道整備工事（市道60059号線外2路線）
(5) 場所 越谷市七左町八丁目地内外
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和4年10月18日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 19,910,000円(税込み)
(10) 変更金額 463,100円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 20,373,100円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=305.5m、施工幅員 W=4.1~7.0m
変更前 → 変更後
舗装工 : 下層路盤 (t=30cm) 441m² → 429m²
上層路盤 (t=10cm) 861m² → 777m²
表層 (t=5cm) 470m² → 869m²
排水構造物工 : U型側溝 (300×300) 211m → 188m
集水樹 (300用×H800) 0基 → 2基
原履行期限 : 令和5年2月28日
変更履行期限 : 令和5年3月24日 延長日数 : 24日間
- (13) 変更の理由 地元自治会及び出羽小学校、越谷総合技術高校から歩道及び車道も併せて整備を進めていくよう要望があったことから、車道舗装工を増工とします。また沿道地権者との調整の結果、排水構造物工を減工とします。また、隣接する歩道整備工事との工程調整の結果、工期内の完成が見込めないことから、履行期間を24日延長とし、令和5年3月24日に変更するものです。
損害金の有無 : 無
その理由 : 受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月31日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月24日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 越谷吉川線街路築造工事（支障物撤去工）
(5) 場所 越谷市瓦曾根三丁目地内
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和4年10月31日から令和5年2月28日まで
(9) 契約金額 12,760,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

【変更内容】	当初	変更
道路土工		
埋戻工	180.4m ²	→ 36.2m ²
残土処理工	180.4m ²	→ 36.2m ²
鋼管杭引抜工		
鋼管杭引抜（15.0m）	64本	→ 0本
鋼管杭引抜（11.1m）	0本	→ 72本
鋼管杭処理工		
鋼管杭切断	64本	→ 72本

- (13) 変更の理由 【変更理由】
施工に先立ち、既設杭長並びに撤去本数を確認した結果、当初設計との差異が判明したことから鋼管杭引抜工の数量を増工とします。また、杭引抜時の土工について、掘削方法の見直しを図ったことで埋戻及び整地が削減できることから数量について減工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月24日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 北中学校屋上防水改修工事
- (5) 場所 越谷市大字袋山870番地
- (6) 受注者 飯山建鉄株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市平方1871-3
- (8) 履行期間 令和4年11月21日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 24,970,000円(税込み)
(10) 変更金額 335,500円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 25,305,500円(税込み)
(12) 変更の概要
- 変更内容
1、防水工事の平場・立上り面積を変更
2、シーリング数量を変更
3、既存防水塩ビシート撤去を追加
4、Exp-Jの幅寸法をW500→W850へ変更
- (13) 変更の理由
- 変更理由
1、施工数量調査を実施したため
2、同上
3、現況について詳細な調査を行ったため
4、既存図と現況の寸法が異なっていたため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月15日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 防火水槽新設工事（第1号近隣公園）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 株式会社鈴木組
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履 行 期 間 令和4年11月15日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 18,425,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 5,473,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 23,898,600 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 防火水槽（100t）・・・1基

	変更前	変更後
1. 混合廃棄物運搬・処分	0m ³	30m ³
2. 山留工（ライナープレート）	—	一式
3. 発生土運搬・処分	0m ³	257.7m ³
4. 消火用水	0m ³	100m ³

- (13) 変 更 の 理 由
1. 施工に支障のある混合廃棄物運搬・処分の増工。
 2. 軟弱地盤対応のため山留工（ライナープレート）の増工。
 3. 埋戻しに不適格な発生土運搬・処分の増工。
 4. 躯体浮上防止のため消火用水注水の増工。
- 以上の理由から、越谷市建設工事設計変更等事務処理要領第3条第7号の規定により、設計変更を行うものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月27日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 街路築造工事（区6-106号線外2路線）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 有限会社杉本土建
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履 行 期 間 令和4年10月18日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 7,568,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【工事内容の変更】
側溝及び道路の計画高変更
【履行期限の変更】
原履行期限：令和5年3月10日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：14日

- (13) 変 更 の 理 由
- 【工事内容の変更理由】
現地照査の結果に基づき、側溝及び道路の計画高を変更する。このことにより、越谷市建設工
設計変更等事務処理要綱第3条第7号の規定により、工事内容の変更を行うものです。
【履行期限の変更理由】
電柱の移設について地権者との交渉に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、越谷
市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和5年3月24日まで延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月27日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 花田小学校校舎雨樋改修工事
(5) 場所 越谷市花田四丁目14番地1
(6) 受注者 株式会社山下工務店
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市花田2-25-15
(8) 履行期間 令和4年11月29日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 8,250,000円(税込み)
(10) 変更金額 1,565,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 9,815,300円(税込み)
(12) 変更の概要
変更内容
1、外壁改修工事を追加
2、雨樋改修範囲を変更
3、アスベスト分析調査を1ヶ所から3ヶ所へ変更

- (13) 変更の理由
変更理由
1、仮設足場設置後、詳細調査により外壁に浮き、クラック等が発見されたため。
2、仮設足場設置後、改修範囲を確認したところ既存図と雨樋範囲が異なっていたため。
3、追加した改修範囲にアスベストが含有される恐れのある建材が含まれていたため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月28日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月27日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 盛土整地工事（124街区）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 有限会社杉本土建
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履 行 期 間 令和4年12月28日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 2,563,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

原履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：9日

- (13) 変 更 の 理 由 電柱の移設について地権者との交渉に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和5年3月24日まで延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月28日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 防火水槽解体工事（北川崎）
- (5) 場 所 越谷市大字北川崎62番地1
- (6) 受 注 者 飯山建鉄株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方1871-3
- (8) 履 行 期 間 令和4年11月21日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 6,578,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 690,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,268,800 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1、工事敷地内購入土敷きならしを追加。
2、水替え工を取りやめ。
3、標識1基を移設から撤去・処分へ変更。
4、山留長さをL=5.0m⇒L6.5mへ変更。
- (13) 変 更 の 理 由 1、土地所有者との協議の結果、必要となったため。
2、解体工事を行ったところ地下水が発生しなかったため。
3、所有者へ確認したところ不要との判断があったため。
4、近傍のボーリング調査資料を元に山留に関する詳細な検討を行ったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月26日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月28日
(3) 業 種 塗装工事
(4) 件 名 区画線設置工事（ゾーン30プラス）（市道20513号線外5路線）
(5) 場 所 越谷市千間台西一丁目地内外
(6) 受 注 者 株式会社ナガモリ
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県川口市北園町35-15
(8) 履 行 期 間 令和4年12月26日 から 令和5年3月15日 まで
(9) 契 約 金 額 5,912,500 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 254,100 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 6,166,600 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | | | |
|----------|--------------|-------------|
| 実線 | … (当初) 1950m | (変更後) 1870m |
| 矢印・記号・文字 | … (当初) 400m | (変更後) 420m |
| カラー舗装 | … (当初) 154㎡ | (変更後) 179㎡ |
| 破線 | … (当初) 0m | (変更後) 29m |
| 車止めポスト | … (当初) 24本 | (変更後) 22本 |
- (13) 変 更 の 理 由 発注者、受注者、越谷警察との三者での協議の結果、物理的デバイスの設置位置が変更になったことと、千間台小学校の指定通学路に対しグリーンベルトの新設等の追加の安全対策を行うことから、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月30日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月2日
(3) 業 種 測量（登録有）
(4) 件 名 3級基準点点検測量業務委託
- (5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
- (6) 受 注 者 東日本総合計画株式会社
越谷営業所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷2-12-25
- (8) 履 行 期 間 令和4年9月30日 から 令和5年2月28日 まで
(9) 契 約 金 額 3,850,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 205,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 4,055,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 3級基準点測量（点検測量34点、新設測量1点 ⇒ 点検測量33点、新設測量2点）

- (13) 変 更 の 理 由 西大袋土地区画整理事業地内における境界杭の設置に必要な3級基準点の精度を維持するため、3級基準点の点検し、亡失した3級基準点1点を新設するものでしたが、道路建設工事により、点検予定の基準点が亡失してしまいました。これにより、点検数を1点減らし、減った分の基準点を1点新設することによる費用の変更が発生したため、変更分の費用を増額いたします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月12日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月13日
(3) 業 種 地質調査（登録有）
(4) 件 名 （仮称）共同消防指令センター建設工事地質調査業務委託
- (5) 場 所 越谷市大字大泊309番1 外3筆
- (6) 受 注 者 株式会社建設地盤
埼玉営業所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市宮前1-19-26
- (8) 履 行 期 間 令和4年12月12日 から 令和5年2月28日 まで
(9) 契 約 金 額 7,645,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 143,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,788,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 【変更内容】
1 土質ボーリング及び標準貫入試験の数量を変更する。
2 サンプリングの数量を変更する。
3 室内土質試験の内容及び数量を変更する。

- (13) 変 更 の 理 由 【変更理由】
1 土質ボーリング及び標準貫入試験の数量を変更
現地調査時における地質状況により、構造設計者との協議の結果、
想定以上の深さの調査が必要となったため。
2 サンプリングの数量を変更
現地調査時における地質状況により、構造設計者との協議の結果、
深層位置でのデータが必要となったため。
3 室内土質試験の内容及び数量を変更
現地調査時における地質状況により、構造設計者との協議の結果、
砂質層での物性試験等、想定以上のデータが必要となったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月27日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月14日
(3) 業 種 建設コンサルタント(登録有) 道路部門
(4) 件 名 道路詳細設計業務委託(川柳大成町線)
- (5) 場 所 越谷市川柳町五丁目地内
- (6) 受 注 者 株式会社日本水工コンサルタント
関東支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市大宮区東町2-50
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月27日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 5,071,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 506,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,577,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 変更内容 当初 → 変更
交通量調査 0箇所 → 1箇所
- (13) 変 更 の 理 由 打合せによる検討の結果、警察協議にて麦塚交差点の信号設置の検討を行うにあたり、対象交差点の現在の交通量が必要であることから、交通量調査を増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- | | |
|---------------|--|
| (1) 当初契約年月日 | 令和4年6月20日 |
| (2) 変更契約年月日 | 令和5年2月17日 |
| (3) 業種 | 建設コンサルタント(登録有) 道路部門 |
| (4) 件名 | 出羽堀沿道交差点改良詳細設計業務委託 |
| (5) 場所 | 越谷市谷中町四丁目地内外 |
| (6) 受注者 | 株式会社吹上技研コンサルタント
さいたま営業所 |
| (7) 受注者住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-65-1
-301 |
| (8) 履行期間 | 令和4年6月20日から令和5年3月15日まで |
| (9) 契約金額 | 3,069,000円(税込み) |
| (10) 変更金額 | 457,600円(税込み) |
| (11) 変更後の契約金額 | 3,526,600円(税込み) |
| (12) 変更の概要 | 変更内容 当初 → 変更
路線測量：0.00km → 0.11km |
| (13) 変更の理由 | 交通管理者との出羽堀交差点協議の結果、追加の路線測量が必要となったため、路線測量を増工とします。 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月6日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月22日
(3) 業種 建設コンサルタント(登録有) 道路部門
(4) 件名 電線共同溝詳細設計業務委託(越谷吉川線)
(5) 場所 越谷市瓦曾根二丁目地内外
(6) 受注者 東日本総合計画株式会社
越谷営業所
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷2-12-25
(8) 履行期間 令和4年6月6日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 10,967,000円(税込み)
(10) 変更金額 2,467,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 13,434,300円(税込み)
(12) 変更の概要 都市計画道路3・3・1号 越谷吉川線
L=325.9m、W=25.0m

【変更内容】 当初 0式 → 変更 1式
道路排水構造物修正設計

工期
当初 令和4年6月6日から令和5年3月15日
変更 令和4年6月6日から令和5年3月24日
延長工期 9日間

- (13) 変更の理由 【変更理由】
電線共同溝設備の構造や線形並びに地下埋設物位置を決定する際に、過年度に設計した道路排水構造物を調整する必要が生じたため、道路縦断線形や道路排水計画を見直し、経済的かつ合理的な修正設計を行うものとする。
また、上記の追加作業により作業日数が増加するため、工期延長するものとする。なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は行わないものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月13日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月22日
(3) 業 種 測量（登録有）
(4) 件 名 測量業務委託（4-1）
- (5) 場 所 越谷市大字増林地内
- (6) 受 注 者 国内測量設計株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市花田1-11-8
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月13日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 22,660,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 888,800 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 23,548,800 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
(変更内容)
基準点測量（4級基準点測量：58点→61点）
用地測量（公図等の転写 等：320,000㎡→323,097㎡、
復元測量 等：58,400㎡→61,497㎡）
変更前工期 令和4年6月13日～令和5年2月28日
変更後工期 令和4年6月13日～令和5年3月24日
延期日数 24日
- (13) 変 更 の 理 由 変更の理由
地元協議の結果、集積事業の整備範囲を追加することとなったため、測量範囲についても併せて追加が必要なため増工とします。また、地権者との立会いの調整がつかず、履行期間内に立会いの実施が困難なことから履行期間を延長します。
損害金：なし
理由：受注者の責によらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月22日
(3) 業種 補償コンサルタント（登録有） 物件部門
(4) 件名 建物・物件等調査業務委託（健康福祉村大袋線）その2
(5) 場所 越谷市大字砂原地内外
(6) 受注者 株式会社ABC補償設計
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市宮本町5-39-1
パラシオン越谷211
(8) 履行期間 令和4年11月14日から令和5年2月28日まで
(9) 契約金額 4,202,000円(税込み)
(10) 変更金額 -454,300円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,747,700円(税込み)
(12) 変更の概要 建物調査 5棟→3棟

- (13) 変更の理由 本件において調査対象としていた建物のうち2棟が、現地踏査したところ、道路計画線外で支障とならず、調査積算が不要となった。母屋が対象外となったことにより、居住者等に関する調査、仮住居又は借家人補償積算も不要となる。また、構内への移転となる建物2棟について、調査の結果、曳家工法と再築工法のどちらも採用可能となったため、経済比較のため建物毎に各工法における積算が必要となった。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月26日
(2) 変更契約年月日 令和5年2月28日
(3) 業 種 土木施設維持管理（苑地）
(4) 件 名 樹木伐採委託（元荒川緑道・北越谷桜並木）
(5) 場 所 越谷市北越谷五丁目地内外
(6) 受 注 者 株式会社東武園芸
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町2-105
(8) 履 行 期 間 令和4年12月26日から令和5年3月14日まで
(9) 契 約 金 額 3,080,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 当初：令和4年12月26日から令和5年2月28日まで
変更：令和4年12月26日から令和5年3月14日まで
延長日数：14日

- (13) 変 更 の 理 由 【変更理由】本委託は、北越谷の元荒川緑道にある桜の伐採を行う業務です。樹木診断に基づき不健全と判断された桜の伐採について、地元自治会に対して説明を行い、調整を図ってまいりましたが、他団体からも伐採に至る経緯を教示していただきたいとの要望を受け、これまでの経緯について丁寧な説明を行ったことで、作業開始時期が当初の計画より遅くなり、工期内の完了が困難となることから工期延長をするものです。
- 【損害金なしの理由】受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月26日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月1日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 千足幹線排水路整備工事4-1
(5) 場所 越谷市東町五丁目地内
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和4年7月26日から令和5年3月29日まで
(9) 契約金額 126,500,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

【変更内容】

当初工期 令和4年7月26日から令和5年3月15日まで
変更工期 令和4年7月26日から令和5年3月29日まで
延長日数 14日間

- (13) 変更の理由 本工事の仮設鋼矢板の施工において、地下埋設構造物の影響により、圧入することができず、仮設鋼矢板の再検討に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから履行期限を令和5年3月29日（14日間）まで工期延長とする。
受注者の責任によらないため、損害金の徴収は不要とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月24日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月1日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 綾瀬川緑道整備工事（照明施設）
- (5) 場 所 越谷市大字蒲生地内
- (6) 受 注 者 三宝電業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市蒲生西町2-2-17-1
- (8) 履 行 期 間 令和4年10月24日から令和5年3月15日まで
- (9) 契 約 金 額 1,559,800 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額 236,500 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額 1,796,300 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要
- | | [当 初] | ⇒ | [変 更] | | [増 減] |
|------|-----------------|---|------------------|--|-------------------|
| 試掘 | 0m ³ | ⇒ | 12m ³ | | +12m ³ |
| コア抜き | 0箇所 | ⇒ | 2箇所 | | + 2箇所 |
- (13) 変 更 の 理 由 照明灯基礎を埋設するため掘削を行ったところ、コンクリートの埋設物が確認されたため、埋設物の範囲と厚みを確認するための試掘とコア抜きについて増工を指示するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月1日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁補修工事（伊原橋）
(5) 場所 越谷市川柳町二丁目地内外
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和4年11月14日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 10,747,000 円(税込み)
(10) 変更金額 1,056,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 11,803,000 円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=14.6m, W=6.05m
変更前 変更後
路面切削 (Co) 0m² → 90m²
舗装版破碎 (Co) 90m² → 0m²
- (13) 変更の理由 現地確認の結果、コンクリート床版と既設コンクリート舗装の密着性が高く、バックホウによる舗装版破碎ではコンクリート床版の損傷の恐れがあることから、路面切削工による工法へ変更することとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月26日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月1日
(3) 業種 塗装工事
(4) 件名 区画線等更新工事（市道1050号線外3路線）
(5) 場所 越谷市千間台東二丁目地内外
(6) 受注者 埼玉産業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1-394
(8) 履行期間 令和4年12月26日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 14,041,500円(税込み)
(10) 変更金額 1,203,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 15,244,900円(税込み)
(12) 変更の概要
- | | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 実線 (W=150) | … (当初) 10390m | (変更後) 11610m |
| 破線 (W=150) | … (当初) 2130m | (変更後) 2000m |
| 破線 (W=300) | … (当初) 60m | (変更後) 18m |
| ゼブラ (W=450) | … (当初) 980m | (変更後) 1090m |
| 矢印・記号・文字 | … (当初) 870m | (変更後) 1140m |

- (13) 変更の理由 発注者、受注者、越谷警察との三者での協議の結果、当初は既存の路面標示を現況復旧する予定でしたが、現行の法定外標示の指針にそぐわない標示形態が一部存在したため、これらを本工事の際に是正することとなったことから、変更を行うものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月2日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 増林保育所空調機改修工事
- (5) 場 所 越谷市東越谷八丁目41番地1
- (6) 受 注 者 飯山建鉄株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市平方1871-3
- (8) 履 行 期 間 令和4年8月29日 から 令和5年3月15日 まで
(9) 契 約 金 額 12,210,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 418,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 12,628,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1. 仮設冷房機を設置する。
2. 新設する漏電遮断器の個数を変更する。
- (13) 変 更 の 理 由 1. 工事着工後、既設空調機に不具合が発生したため、施設側の要望により仮設のスポットクーラーを設置する。
2. 着工後の調査の結果、漏電遮断器の定格電流が125Aから150Aにする必要があったため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月2日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 公園整備工事（（仮称）西大袋第1号公園）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業88街区
(6) 受 注 者 株式会社鈴木組
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履 行 期 間 令和4年8月29日 から 令和5年3月17日 まで
(9) 契 約 金 額 143,000,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【変更内容】
1、掘削数量を変更する。
2、不陸整正を追加する。
3、土壌調査を追加する。
4、し尿貯水槽Ⅰ型をⅡ型に変更する。（災害用トイレ材料費）
5、透水性舗装工を仮舗装工に変更する。
- (13) 変 更 の 理 由
- 【変更理由】
1、2、工事前の地盤面の高さが想定より高かったため。
3、掘削発生土の再利用に必要なため。
4、災害用トイレの数に対応するため。
5、次年度工事で工事車両搬入口になるため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月11日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月3日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 旧川柳分団第1部器具置場解体工事
(5) 場 所 越谷市川柳町五丁目284番地1
(6) 受 注 者 有限会社大熊建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市登戸町23-18
(8) 履 行 期 間 令和4年10月11日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 2,200,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -168,300 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,031,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1 基礎部埋戻し(購入土 締固めとも)不要。

- (13) 変 更 の 理 由 1 工事着手した結果、想定していた基礎の深さではなかったため、購入土を入れる必要がなくなった。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月3日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道10813号線）
(5) 場所 越谷市大字大泊地内
(6) 受注者 株式会社N-CREW
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履行期間 令和4年11月14日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 8,855,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | 当初 | 変更 |
|--------|-----------|-------------|
| 履行期日 | 令和5年3月15日 | → 令和5年3月24日 |

- (13) 変更の理由
- 【変更理由】
電柱の移設に伴い地権者との折衝に時間を要し、二次占有者の移設工事の遅れにより、電柱撤去について不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため、工期の延長を行うものです。なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は行わないものとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年1月23日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月3日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 大袋北小学校屋内消火栓設備改修工事
- (5) 場 所 越谷市大字袋山515番地
- (6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
- (8) 履 行 期 間 令和5年1月23日 から 令和5年11月30日 まで
(9) 契 約 金 額 32,010,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 変更内容：令和4年度支払額（年割額）の変更
（変更前）12,800,000 円
（変更後） 0 円
※契約額に変更はありません。
- (13) 変 更 の 理 由 変更理由：受注者より前金払申請がなく、令和4年度支払額に減額が生じたため、変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月10日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月6日
(3) 業種 電気工事
(4) 件名 道路照明灯更新工事（市道1120号線外6路線）
(5) 場所 越谷市花田六丁目地内外
(6) 受注者 トバセ電気工事株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市砂原180-1
(8) 履行期間 令和4年11月10日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 11,990,000円(税込み)
(10) 変更金額 181,500円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 12,171,500円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | (当初) | (変更) |
|---------|------|------|
| 分電盤支柱撤去 | 0基 | 1基 |
| 分電盤撤去処分 | 0基 | 1基 |
| 分電盤基礎撤去 | 0基 | 1基 |
| 照明灯基礎撤去 | 13基 | 12基 |

- (13) 変更の理由 既設の引込ポール・分電盤が不要となるため分電盤支柱・基礎の撤去処分が1基増工となります。また、既設照明灯の基礎が街路樹の根が支障となり撤去不可のため、ポールのみ切断撤去とし基礎は残置対応、新設照明灯は反対車線歩道部植栽内に設置することから照明灯基礎撤去が1基減工となります。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月4日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月8日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 新川都市下水路築造付帯工事(4-1)
(5) 場所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和4年11月4日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 7,339,200円(税込み)
(10) 変更金額 598,400円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 7,937,600円(税込み)
(12) 変更の概要
L型水路 L=0→1.0m
掘削部打換 A=3.9→3.6m²
影響部表層 A=32.8→98.9m²
区画線(白15cm実線) L=0→15.0m
カラー標示(緑) A=0→1.0m²
【工期の変更】
当初履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月24日 延長日数：9日
- (13) 変更の理由
【工事変更理由】
水路増水時の水位調整を行えるように、L型水路の設置を追加し、水位調整施設を増工する。
県道部の舗装復旧について、関係機関との協議により数量が変更となったことから、道路復旧工を増工する。
このことにより、設計変更するものです。
【工期変更理由】
県道部の舗装復旧において、関係機関との協議に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、9日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年6月17日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月9日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 千間台第一ポンプ場遠方監視制御装置更新工事
- (5) 場 所 越谷市千間台西四丁目4番地
- (6) 受 注 者 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
東日本本部北関東営業所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
- (8) 履 行 期 間 令和4年6月17日 から 令和5年3月28日 まで
- (9) 契 約 金 額 33,000,000
- (10) 変 更 金 額 金額の変更無し
- (11) 変更後の契約金額
- (12) 変 更 の 概 要 遠方監視制御装置（子局）ユニット更新 一式
ゲート制御（親局）ユニット更新 一式

- (13) 変 更 の 理 由 本工事は、雨水ポンプ場の遠方監視制御装置のユニットを更新するものですが、昨今の世界的な半導体や樹脂等の材料不足の長期化により、ユニットの一部部材の納入時期が遅れるため、工期内の完成が見込めないことから、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期間を13日延長して令和5年3月28日に変更します。
受注者の責めによらないため、損害金なし。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月9日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 かんがい排水整備工事(4-3)
(5) 場所 越谷市大字砂原地内
(6) 受注者 太陽建設工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履行期間 令和4年10月18日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 23,518,000円(税込み)
(10) 変更金額 4,847,700円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 28,365,700円(税込み)
(12) 変更の概要
(主な変更内容)
土工 掘削 $V=121\text{m}^3 \rightarrow V=375\text{m}^3$
埋戻し $V=109\text{m}^3 \rightarrow V=176\text{m}^3$
残土処分(4種) $V=24\text{m}^3 \rightarrow V=149\text{m}^3$
U型フリューム(W1500×H2500) $L=31.0\text{m} \rightarrow L=33.0\text{m}$
碎石舗装工 $A=124\text{m}^2 \rightarrow A=132\text{m}^2$
(新規)
土工 残土処分(3種) $V=105\text{m}^3$
準備費 境界点再現測量 4点
変更前工期 令和4年10月18日～令和5年3月10日
変更後工期 令和4年10月18日～令和5年3月24日
延期日数 14日間
- (13) 変更の理由 当該施工範囲付近で作業スペースとして借用している土地が来年度以降借用できない可能性があることから、ボックスカルバートの施工延長の追加による増工、既設水路内の堆積物の処分が発生したことにより増工となります。
このため、履行期限を令和5年3月24日まで、14日間の工期延長を行います。
損害金：なし
理由：受注者の責によらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月9日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 平新川調整池整備工事(4-1)
(5) 場 所 越谷市大字大杉地内外
(6) 受 注 者 池中建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履 行 期 間 令和4年10月18日から令和5年5月31日まで
(9) 契 約 金 額 66,000,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【工期変更】
当初履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月28日 延長日数：13日

- (13) 変 更 の 理 由
- 【工期変更理由】
ボックスカルバート工について、埋設物が支障となり関係機関との協議に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、13日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月31日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月9日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 新川用水整備工事4-1
(5) 場所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受注者 株式会社水口土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
(8) 履行期間 令和4年10月31日から令和5年4月28日まで
(9) 契約金額 36,157,000円(税込み)
(10) 変更金額 3,185,600円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 39,342,600円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長：L=71.4 → 72.9m
残土処理(泥土)113m³(新規)
残土処理(がれき類)1式(新規)
L型水路(B2000×H1400)34.0m → 38.0m
コンクリート構造物取壊し7m³ → 4m³
軽量鋼矢板1式(新規)
【工期変更】
当初履行期限：令和4年10月31日から令和5年3月15日
変更履行期限：令和4年10月31日から令和5年3月27日 延期日数12日間

- (13) 変更の理由 【工事変更理由】
既設構造物の位置に設計図面との相違があったため、L型水路の配列を変更する。これにより、土工、L型水路、転落防止柵を増工、鋼矢板引抜を減工する。
また、河床より下部の残土について、水分を多く含んでおり、第四種建設発生土での処分が困難であったため、建設発生土(泥土)での処分とし、河床より上部の残土についても多くのがれき類等が混入しているため、ふるい分け作業および処分費(がれき類)を増工する。
また、隣接する道路が狭隘であることから、崩落の恐れがあるため、土留工を増工する。さらに、既設柵渠を再利用することから、構造物取壊し工を減工する。
このことにより、設計変更するものです。
【工期変更理由】
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、二次製品業者の製造ラインに遅れが生じ、水路構造物の入荷までに不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、履行期限を令和5年3月27日(12日間)まで延期するものです。
損害金の有無：無

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月12日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月9日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道50270号線）
(5) 場所 越谷市宮本町二丁目地内
(6) 受注者 株式会社N-CREW
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履行期間 令和4年12月12日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 4,290,000円(税込み)
(10) 変更金額 977,900円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,267,900円(税込み)
(12) 変更の概要

【変更内容】		当初		変更
排水構造物工	側溝(U300)	0m	→	15m
	JIS側溝蓋(U300)	51m	→	36m
舗装工	下層路盤(300)	0m ²	→	8m ²
	上層路盤(100)	13m ²	→	8m ²
	上層路盤(92)	357m ²	→	362m ²
	不陸整正(30)	0m ²	→	80m ²
	表層(50)1.4m以上	359m ²	→	450m ²
	表層(50)1.4m未満	41m ²	→	30m ²

- (13) 変更の理由
- 【変更理由】
施工に先立ち、側溝清掃後に排水構造物を照査した結果、既設側溝の老朽化が著しく、排水機能に支障が生じていることから、排水構造物工を増工とします。
また、排水構造物工の増工に伴い、交差点内の道路排水勾配が確保できないことから、舗装工についても増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年1月17日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月9日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 安全施設整備工事(4-7)
- (5) 場 所 越谷市大字弥十郎地内
- (6) 受 注 者 有限会社林建設工業
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市神明町1-80-18
- (8) 履 行 期 間 令和5年1月17日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 3,608,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 70,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 3,678,400 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 施工延長L=260m
通路設置工L=260m
付帯工 水路清掃 0m² → 156m²
- (13) 変 更 の 理 由 水路清掃について、日常的に地元にて清掃等の管理を行っており、蓋掛け前に清掃を行うことにより蓋掛け後の水路環境をより良くすることから、水路清掃工を増工とする。
このことにより、設計変更をするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 新川都市下水路築造工事(3-2)
(5) 場所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受注者 山崎建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履行期間 令和4年8月29日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 140,580,000円(税込み)
(10) 変更金額 7,337,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 147,917,000円(税込み)
(12) 変更の概要 施工延長 L=46.7m
鋼矢板圧入(L=8.5m) 239→229枚
継鋼矢板圧入(L=4.5m+4.0m) 0→10枚
建設廃棄物処分 0→84m³
噴射攪拌(セメント添加量200→194kg/m³) 130本
【工期変更】
当初履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月24日 延長日数：9日
- (13) 変更の理由 【工事変更理由】
鋼矢板土留に際して、架空線が支障となることから、一部継鋼矢板に変更し、管路土留工を増工する。
また、掘削に際して、発生土に廃棄物が混入していることから、発生土処理及び廃棄物処分の数量を変更し、管路土留工を増工する。
さらに、地盤改良に際して、室内配合試験結果を踏まえ、使用するセメントの添加量を変更し、地盤改良工を減工する。
このことにより、設計変更するものです。
【工期変更理由】
建設廃棄物処分の搬出先の選定及び契約事務に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、9日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月28日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 越谷市立城ノ上小学校LED照明整備工事
- (5) 場 所 越谷市大字増林6, 066番地1
- (6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市船渡1349
- (8) 履 行 期 間 令和4年9月28日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 49,874,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 44,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 49,918,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 変更内容
1・照明器具の数量を変更とする。
- (13) 変 更 の 理 由 1・現場に入り詳細調査をした結果、数量に違いがみられたため、変更する。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業種 機械器具設置工事
(4) 件名 馬喰揚水機場改修工事
- (5) 場所 越谷市川柳町一丁目156番地3
- (6) 受注者 株式会社泰明商会
- (7) 受注者住所 東京都中央区銀座2-8-4
- (8) 履行期間 令和4年10月18日から令和5年11月30日まで
(9) 契約金額 29,700,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- | | | | |
|-------|------------|---|-----------|
| 変更前工期 | 令和4年10月18日 | ～ | 令和5年3月10日 |
| 変更後工期 | 令和4年10月18日 | ～ | 令和5年3月24日 |
| 延長日数 | 14日間 | | |

- (13) 変更の理由 本工事にあたり、揚水ポンプ及び制御盤に必要な半導体や金属類の部品について、全国的な供給不足の影響を受け、納期に日数を要したため、工期内の完成が困難になりました。このため、履行期限を令和5年3月24日まで、14日間の工期延長を行います。

損害金：なし
理由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定による。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月31日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 排水路整備工事(4-1)
(5) 場所 越谷市相模町六丁目地内
(6) 受注者 有限会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和4年10月31日から令和5年6月30日まで
(9) 契約金額 22,000,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- 【履行期限の変更】
原履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月28日
延長日数：13日

- (13) 変更の理由 本工事の施工にあたり、仮設ヤードの土地貸借協議に不測の日数を要し、本工事の工期内の完成が見込めないことから、13日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業種 建築一式工事
(4) 件名 川柳小学校校庭拡張工事
- (5) 場所 越谷市川柳町一丁目471番地の1外
- (6) 受注者 有限会社大熊建設
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市登戸町23-18
- (8) 履行期間 令和4年11月29日から令和5年6月30日まで
(9) 契約金額 49,500,000円(税込み)
(10) 変更金額 7,491,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 56,991,000円(税込み)
(12) 変更の概要 1、地中障害物撤去工事を追加
2、交通誘導員の費用を追加
3、木製工作物、ポンプの撤去不要
4、電気カーベットの撤去追加
5、市道90638号線東側側溝の変更
原履行期限：令和5年3月15日
変更後履行期限：令和5年3月24日
延長日数：9日
- (13) 変更の理由 1、開発地内で当初想定していない地中障害物が発見されたため。
2、工期が延長となったため。
3、着工前に撤去されていたため。
4、工事着手したところ、電気カーベットが発見されたため。
5、担当課の要望により、側溝を深くする必要となったため。
上記変更による作業員確保、材料調達のために、これに見合う工期の延長を行う。受注者の責によらないため、損害金無し。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月5日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 公園整備工事（（仮称）大沢一丁目河畔公園）
(5) 場 所 越谷市大沢一丁目地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和4年12月5日 から 令和5年3月28日 まで
(9) 契 約 金 額 32,065,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

①サインA
設置しないことに伴う設置費用等の減変更
②平板舗装
使用材料の変更に伴う設計条件の変更
・フィルター層の追加（新規）292m²
・掘削土量（当初）64m³⇒（変更）78m³
・土砂等運搬（当初）73m³⇒（変更）87m³
・残土等処分（当初）73m³⇒（変更）87m³
③工期変更
当初工期 令和4年12月5日 から 令和5年3月15日
変更工期 令和4年12月5日 から 令和5年3月28日
延長日数 13日間

- (13) 変 更 の 理 由 ①地元自治会と調整の結果、設置を見送ることになったため、設置費用を減額する。
②使用予定であった材料が透水性ブロックであったため、フィルター層を設けるため、増工する。
③①について、地元自治会との調整において不測の日数を要し、二次製品（トイレ）の製作期間に影響を及ぼしたため。
なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は不要とする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月5日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 橋梁補修工事（出津橋）
(5) 場所 越谷市大字南荻島地内外
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和4年12月5日から令和5年3月15日まで
(9) 契約金額 2,585,000円(税込み)
(10) 変更金額 117,700円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 2,702,700円(税込み)
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | 当初 | 変更 |
|--------|-------------|-------|
| 橋脚補修工 | 鋼製カバー取替 1箇所 | → 2箇所 |

- (13) 変更の理由
- 【変更理由】
施工に先立ち、橋脚の鋼製カバーを照査した結果、P4及びP5橋脚の鋼製カバーにおいて、腐食により損傷している開口部周辺の既設鋼板厚が半分程度の肉厚しかなく、内外面ともに腐食が著しく進行していることから、鋼製カバーの補修範囲を増工とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月12日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月10日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路改良工事（市道60350号線）
- (5) 場所 越谷市大字西新井地内
- (6) 受注者 太陽建設工業株式会社
- (7) 受注者住所 埼玉県越谷市谷中町4-143
- (8) 履行期間 令和4年12月12日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 4,026,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
-
- 施工延長 L=61.2m 幅員W=1.1~2.1m
原履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月24日 延長日数：9日間

- (13) 変更の理由 隣接住民との事前の境界確認に不測の日数を要した結果、工事着手に遅れが発生し、工期内の完成が見込めないことから越谷市工事執行規則第17条の規定に基づき、履行期間を9日間延長して令和5年3月24日に変更するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月13日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 児童館ヒマワリ冷暖房設備改修工事
- (5) 場 所 越谷市蒲生旭町11番35号
- (6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年7月21日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 80,300,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 2,013,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 82,313,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 1 仮設暖房機を設置する。
 - 2 仕切弁、ストレーナ、逆止弁、温度計等の数量及びサイズを変更する。
 - 3 雨水配管の改修を行う。
 - 4 自動制御盤の再利用を中止し、新設する。
 - 5 動力制御盤を中止し、補助動力盤を2面新設する。

- (13) 変 更 の 理 由 新型コロナウイルス感染症の影響により、空調機器の納品が遅れ、12月中旬からの工事となったため、施設を運営する上で仮設の暖房機が必要だったため。
機器の仕様に合わせて部品への交換や、著しい劣化による交換、保守管理の利便性を考慮した制御盤に交換したため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月20日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月13日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 橋梁耐震整備工事（廣橋）
(5) 場 所 越谷市大字上間久里地内外
(6) 受 注 者 山崎建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履 行 期 間 令和4年9月20日 から 令和5年5月31日 まで
(9) 契 約 金 額 104,277,800
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- ◎工期延期
原履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：9日

- (13) 変 更 の 理 由
- ◎工期延長理由
本工事は河川内で実施することから、作業箇所水や土砂が侵入しないように橋脚の外周を締切ることが必要となります。この仮締切りに伴い資機材の確保を試みましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当該資機材の確保に不足の日数を要したことから、仮締切りの着手が遅延し、工期内の完成が見込めない状況であるため、工期を延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責によらないため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月12日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月13日
(3) 業種 舗装工事
(4) 件名 出羽堀沿道整備工事（市道60045号線外2路線）
(5) 場所 越谷市谷中町二丁目地内外
(6) 受注者 株式会社鈴木組
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市赤山町2-180
(8) 履行期間 令和4年12月12日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 9,603,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要

施工延長	L=227.6m、施工幅員	W=3.2~9.8m
		変更前 → 変更後
舗装工	舗装版破碎 (t=5cm)	449m ² → 930m ²
	下層路盤 (t=30cm)	508m ² → 24m ²
	上層路盤 (t=10cm)	508m ² → 24m ²
	上層路盤 (平均t=6cm)	0m ² → 446m ²
	不陸整正 (t=3cm)	449m ² → 906m ²
	表層 (t=5cm)	979m ² → 1400m ²
原履行期限	: 令和5年3月15日	
変更履行期限	: 令和5年3月24日	
延長日数	: 9日間	

- (13) 変更の理由 市道60045号線について、試掘の結果により、下層路盤及び上層路盤 (t=10cm) を減工とし、上層路盤 (平均t=6cm) を増工とします。市道60059号線の舗装工については、既設舗装の劣化状況を踏まえ、路線として一体的な整備をする必要があるため増工とします。また、錯綜する歩道整備工事との工程調整の結果、工期内の完成が見込めないことから、履行期間を9日間延長とし、令和5年3月24日に変更するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年11月15日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月14日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 東越谷第一ポンプ場電気設備改築工事
(5) 場 所 越谷市東越谷二丁目13番地
(6) 受 注 者 株式会社大久保電気
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山1554-3
(8) 履 行 期 間 令和3年11月15日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 151,800,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 7,394,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 159,194,200円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
自家発電設備(ディーゼル機関) 1台
排気消音器 1台
燃料小出槽 1台
コントロールセンタ 1式
補助継電器盤 1式
現場操作盤 1式
執行予定額
令和3年度 61,620,000円
令和4年度 92,441,600円

- (13) 変 更 の 理 由 本工事を行う中で、施工場所である発電機室からアスベスト含有の疑いが確認されたことから、アスベストの含有調査を行い、撤去する必要が生じたため、アスベスト含有調査及び撤去工事を増工します。
また、新設する機械の一部とそれを制御する既設盤の取り合い不足が判明したため既設盤の改造を増工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年11月22日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月14日
(3) 業 種 機械器具設置工事
(4) 件 名 東越谷雨水ポンプ場増強工事（機械設備）
- (5) 場 所 越谷市東越谷九丁目3160番地7
- (6) 受 注 者 昱株式会社
北関東支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9
ニッセイ大宮桜木町ビル
(8) 履 行 期 間 令和3年11月22日 から 令和5年3月15日 まで
(9) 契 約 金 額 124,300,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -623,700 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 123,676,300 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- ・ No. 3ポンプ 1台
 - ・ No. 3ポンプ用吐出弁 1台
 - ・ No. 3ポンプ用除塵機 1台
 - ・ しきコンテナ 1台
- 執行予定額
令和3年度 55,150,000 円
令和4年度 82,746,000 円

- (13) 変 更 の 理 由 当初想定していなかった基礎構造であったため、基礎材の形状を変更する必要があることからコンクリート工を増工します。また、既設配管との兼ね合いにより新設配管の延長を変更するとともに、建物の梁により一部仮壁撤去を取りやめる必要が生じたことから構造物とりこわし工を減工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和3年11月15日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月14日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 東越谷雨水ポンプ場増強工事（電気設備）
(5) 場 所 越谷市東越谷九丁目3160番地7
(6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市船渡1349
(8) 履 行 期 間 令和3年11月15日から令和5年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 92,099,700 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 422,400 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 92,522,100 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- ・ No. 3ポンプ盤 1面
 - ・ No. 3ポンプ現場操作盤 1面
 - ・ No. 3ポンプ用除塵機現場操作盤 1面
 - ・ 変圧器盤、補機盤機能増設 1式
 - ・ 遠制兼監視盤、テレメータ盤（親局）機能増設 1式
- 執行予定額
令和3年度 31,440,000 円
令和4年度 47,177,000 円
- (13) 変 更 の 理 由 現場調査の結果、No. 3ポンプ盤の内部機器を現場に即した仕様に変更するとともに、引込受電盤内の計測用変流器において拡張する必要が生じたことから引込受電盤機能増設を増工します。また、プルボックスの据付において鋼材を使用する必要がなくなったことから減工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月12日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月14日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 道路補修工事（市道60740号線外2路線）
(5) 場所 越谷市大字野島地内
(6) 受注者 有限会社沖田土木
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履行期間 令和4年12月12日から令和5年3月24日まで
(9) 契約金額 3,388,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- | 【変更内容】 | 当初 | 変更 |
|--------|-----------|-----------|
| 履行期日 | 令和5年3月15日 | 令和5年3月24日 |
- 延長日数9日

- (13) 変更の理由 地元住民との調整に不足の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況になりましたので工期の延長を行うものです。なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は行わないものとする。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月19日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月14日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 東越谷小学校北校舎屋上防水改修工事
- (5) 場 所 越谷市東越谷六丁目1, 040番地
- (6) 受 注 者 株式会社社会澤工務店
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷4-8-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年12月19日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 16,533,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 935,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 17,468,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1、既存伸縮目地の撤去数量を変更する
2、伸縮目地部分の補修処理を追加する
3、端末シールの施工数量を変更する
- (13) 変 更 の 理 由 1、想定より施工数量が増えたため。
2、伸縮目地の劣化が想定より激しく、補修が必要だったため。
3、手摺が支障となり施工不能な範囲があったため数量減。
笠木下取合いにひび割れが生じていたため数量増。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月19日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月15日
(3) 業 種 機械器具設置工事
(4) 件 名 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設NO. 2回転円盤装置減速機
外交換修繕
(5) 場 所 越谷市大字砂原146番地1
(6) 受 注 者 株式会社神鋼環境ソリューション
東京支社
(7) 受 注 者 住 所 東京都品川区西品川1-1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー
(8) 履 行 期 間 令和4年8月19日 から 令和5年3月29日 まで
(9) 契 約 金 額 2,475,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

屋外保護カバーの固定方法の変更
現行履行期限：令和5年3月15日
変更後履行期限：令和5年3月29日
延長日数：14日
- (13) 変 更 の 理 由 屋外保護カバーの固定がスケールの付着や腐食により元の位置で固定できない現象が発生し、新たな
個所に穿孔し固定をする必要があるため、仕様を変更をするものです。
また、固定方法変更に伴う具材の調達に数日期間を要することから契約期間を令和5年3月15日
から令和5年3月29日に延長するものです。
損害金の有無：なし
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月26日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月15日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 出羽公園整備工事（園路工）
(5) 場所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受注者 株式会社三上建設
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市大林471
(8) 履行期間 令和4年12月26日から令和5年3月28日まで
(9) 契約金額 5,390,000
(10) 変更金額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変更の概要
- | | | | |
|------|------------|----|-----------|
| 当初工期 | 令和4年12月26日 | から | 令和5年3月15日 |
| 変更工期 | 令和4年12月26日 | から | 令和5年3月28日 |
| 延長日数 | 13日間 | | |

- (13) 変更の理由 昨今の社会情勢により、コンクリート二次製品の納入が予定時期より遅れているため、工期の延長を行います。
なお、受注者の責めによらないため、損害金の徴収は不要とします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年1月17日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月15日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 かんがい排水整備工事（4-9）
(5) 場 所 越谷市大字西新井地内
(6) 受 注 者 太陽建設工業株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市谷中町4-143
(8) 履 行 期 間 令和5年1月17日 から 令和5年3月28日 まで
(9) 契 約 金 額 2,860,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- | | | | |
|-------|-----------|---|-----------|
| 変更前工期 | 令和5年1月17日 | ～ | 令和5年3月17日 |
| 変更後工期 | 令和5年1月17日 | ～ | 令和5年3月28日 |
| 延長日数 | 11日間 | | |

- (13) 変 更 の 理 由
- 本工事において、施行の際に田んぼに出入りができなくなり地権者と施工時期についての調整に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難になりました。このため、履行期限を令和5年3月28日まで、11日間の工期延長を行います。
- 損害金：なし
理 由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条規定による。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月8日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月17日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 大相模分団第2部器具置場及び耐震性貯水槽新設工事
(5) 場 所 越谷市大成町一丁目2, 233番1外
(6) 受 注 者 株式会社豊田工務店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市赤山町1-150
(8) 履 行 期 間 令和4年8月8日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 96,030,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 3,168,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 99,198,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要

【設計変更】※主な変更5項目を変更内容・理由一覧表から抜粋

- 1 地質調査及び地盤改良を追加する
- 2 地均しを追加する
- 3 倉庫前のコンクリート土間の一部を浸透性アスファルト舗装に変更する
- 16 車両出入口部分の暗渠新設を追加する
- 17 耐震性貯水槽について、残土積込を追加する

【工期延期】

原履行期限：令和5年3月15日
変更履行期限：令和5年3月24日
延長日数：9日

(13) 変 更 の 理 由

【設計変更】※主な変更5項目を変更内容・理由一覧表から抜粋

- 1 地下水位の高さ、過去のボーリングデータ等を詳細に検討したところ、地盤調査及び地質改良が必要となったため
- 2 既存敷地内の高低差が大きいため
- 3 土間のままでは排水勾配が取れず、水が溜まるため
- 16 既存アスファルトを撤去したところ、一部U字溝であることが判明したため
- 17 乾燥のため仮置き期間を設けたため

【工期延期】

上記変更による作業員確保、材料調達のために、これに見合う工期の延長を行う

損害金の有無：無（受注者の責めによらない為）

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年7月26日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月23日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 千疋幹線排水路整備工事4-1
(5) 場 所 越谷市東町五丁目地内
(6) 受 注 者 池中建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履 行 期 間 令和4年7月26日から令和5年3月29日まで
(9) 契 約 金 額 126,500,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 2,345,200円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 128,845,200円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 河川土工1式 → 1式
場所打擁壁2箇所 → 0箇所
横断暗渠(500×500)1式(新規)
コンクリート構造物取壊し35m³ → 72m³
仮設工1式 → 1式

- (13) 変 更 の 理 由 仮設鋼矢板の施工において、地下埋設構造物の影響により、圧入することができなかつたため、設置位置を変更し、これにより、土工、仮設工を増工する。
また、ヒューム管と塩ビ管が横断途中で接続する構造となっており、再設置が困難なことから、ヒューム管再設置を減工し、横断暗渠を増工する。
また、アスファルト舗装厚に設計と相違があったことから付帯道路工を増工する。また、既設ボックスカルバートの構造に設計と相違があったことから、構造物取壊し工を増工する。
また、仮設鋼矢板の再検討に時間を要したことにより、養生・自然転圧の期間の確保が困難になったことと、来年度以降の施工性を考慮し、矢板工、笠コンクリート工、場所打擁壁工、立入防止柵設置、フェンス再設置を減工とし、河床コンクリート工を増工する。さらに関係機関との協議により角落しの構造を変更する。
このことにより、設計変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月23日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 (仮称)桜井分署建設用地造成工事
- (5) 場 所 越谷市大字大泊337番 外5筆
- (6) 受 注 者 三ツ和総合建設業協同組合
埼玉東部営業所
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県春日部市中央6-3-11
- (8) 履 行 期 間 令和4年11月14日から令和5年5月31日まで
(9) 契 約 金 額 30,050,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 45,080,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 75,130,000円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 変更内容
・工期の延長
(変更前)令和4年11月14日から令和5年3月24日
(変更後)令和4年11月14日から令和5年5月31日
- ・令和4年度支払額の変更
(変更前)75,130,000円
(変更後)30,050,000円
※契約金額に変更はありません。
- (13) 変 更 の 理 由 債務負担行為が設定され、支出負担行為更正で減額した令和5年度支払額分を契約金額に戻すもの。
債務負担行為額45,080,000円
[変更前]令和4年度支払予定額75,130,000円
[変更後]令和4年度支払予定額30,050,000円
令和5年度支払予定額45,080,000円

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月14日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月23日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 (仮称)桜井分署建設用地造成工事
(5) 場 所 越谷市大字大泊337番 外5筆
(6) 受 注 者 三ツ和総合建設業協同組合
埼玉東部営業所
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県春日部市中央6-3-11
(8) 履 行 期 間 令和4年11月14日から令和5年5月31日まで
(9) 契 約 金 額 75,130,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -45,080,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 30,050,000円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 変更内容
・工期の延長
(変更前)令和4年11月14日から令和5年3月24日
(変更後)令和4年11月14日から令和5年5月31日
・令和4年度支払額の変更
(変更前)75,130,000円
(変更後)30,050,000円
※契約金額に変更はありません。

- (13) 変 更 の 理 由
- 変更理由
盛土工事において使用するL型擁壁は工場にて製作を行っておりますが、生産需要の更なる増加に伴い製作時に使用する型枠の数量に制限があることによる製造の遅れ並びに流通工程に生じる運搬の遅れにより、製品の納品に時間を要しております。
また、他現場からの建設発生土の受入れ時期において、品質確保のために建設発生土の試験等を行う調整を図ったことなどから工期内の完成が見込めない状況となりました。
このため、債務負担行為の設定もされたことから工期を68日間延長し、令和5年5月31日とします。
損害金の有無：無し
理由：受注者の責によらないため
また、上記に伴い、令和4年度支払額を出来高に応じて減額修正します。
債務負担行為額45,080,000円
[変更前]令和4年度支払予定額75,130,000円
[変更後]令和4年度支払予定額30,050,000円

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月23日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 川柳小学校校庭拡張工事
(5) 場 所 越谷市川柳町一丁目471番地の1外
(6) 受 注 者 有限会社大熊建設
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市登戸町23-18
(8) 履 行 期 間 令和4年11月29日から令和5年6月30日まで
(9) 契 約 金 額 19,800,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 37,191,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 56,991,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 変更内容
・工期延長
(変更前) 令和4年11月29日から令和5年3月24日まで
(変更後) 令和4年11月29日から令和5年6月30日まで
・令和4年度支出額の変更
(変更前) 56,991,000円
(変更後) 19,800,000円
※契約金額に変更はありません

- (13) 変 更 の 理 由 債務負担行為が設定され、支出負担行為更正で減額した令和5年度支払額分を契約金額に戻すもの。
- | | |
|---------------|-------------|
| 債務負担行為額 | 56,991,000円 |
| 【変更前支払額】令和4年度 | 56,991,000円 |
| 【変更後支払額】令和4年度 | 19,800,000円 |
| 令和5年度 | 37,191,000円 |

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年11月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月23日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 川柳小学校校庭拡張工事
- (5) 場 所 越谷市川柳町一丁目471番地の1外
- (6) 受 注 者 有限会社大熊建設
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市登戸町23-18
- (8) 履 行 期 間 令和4年11月29日から令和5年6月30日まで
(9) 契 約 金 額 56,991,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -37,191,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 19,800,000円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 変更内容
・工期延長
(変更前) 令和4年11月29日から令和5年3月24日まで
(変更後) 令和4年11月29日から令和5年6月30日まで
・令和4年度支出額の変更
(変更前) 56,991,000円
(変更後) 19,800,000円
※契約金額に変更はありません

- (13) 変 更 の 理 由
- 変更理由
契約変更したU字溝は、工場にて作成を行っていますが、1日当たりの製造本数が限られているため、製造に時間を要しています。
また、需要増加により流通工程においても運搬に遅れが生じ、出来上がっている製品の納品にも時間を要しています。
このため、工期内の完成を見込むことができないため、これに見合う工期の延長を行うものです。
これらの理由により、債務負担行為の設定もされたことから、工期を98日延長し、令和5年6月30日とします。
損害金の有無：無し
理由：受注者の責によらないため
また、上記に伴い、令和4年度支払額を出来高に応じて減額修正します。
債務負担行為額37,191,000円
【変更前】令和4年度支払予定額56,991,000円

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年2月21日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月23日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 小中学校空調設備デマンド値変更工事（新方小学校外21校）
(5) 場 所 越谷市大字北川崎178番地外21校
(6) 受 注 者 株式会社ナカノヤ
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大沢3-28-11
(8) 履 行 期 間 令和5年2月21日 から 令和5年3月28日 まで
(9) 契 約 金 額 4,345,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -198,000 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 4,147,000 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 1、川柳小学校1校分のデマンド値の設定変更工事の取止め

(13) 変 更 の 理 由 変更理由：川柳小学校にてデマンド値を変更するために必要なコントローラーの故障のため、デマンド値の変更を行うことが困難であることから、川柳小学校1校分を減工するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年3月20日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月23日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 北中学校通級指導教室改修工事
- (5) 場 所 越谷市大字袋山870番地
- (6) 受 注 者 株式会社若海建設
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市大里259
- (8) 履 行 期 間 令和5年3月20日 から 令和5年10月31日 まで
(9) 契 約 金 額 21,395,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 変更内容：令和4年度支払額（年割額）の変更
（変更前）8,550,000 円
（変更後）0 円
※契約額に変更はありません。

- (13) 変 更 の 理 由 変更理由：受注者より前金払申請がなく、令和4年度支払額に減額が生じたため、変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 平成31年3月19日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 越谷市役所新庁舎建設工事（建築）
- (5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
- (6) 受 注 者 清水・高元・豊田特定建設工事共同企業体
代清水建設株式会社 東京支店
(7) 受 注 者 住 所 東京都中央区京橋2-16-1-14
- (8) 履 行 期 間 平成31年3月19日 から 令和5年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 5,629,480,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 越谷市役所新庁舎の建設工事に伴う、建築工事を行う。
その他、建設場所にある既存本庁舎（地下1階、地上5階建、延床面積約9,000㎡）
の解体工事を本工事に含む。
[新本庁舎：鉄骨造8階建て 延床面積 12,100.46㎡]
[市民協働ゾーン：鉄骨造3階建て 延床面積 2,558.56㎡]
- (13) 変 更 の 理 由 令和4年度指定部分に相応する支払額に変更が生じたため年割額を変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 平成31年3月19日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 越谷市役所新庁舎建設工事（電気設備）
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 八洲・昭電特定建設工事共同企業体
代株式会社八洲電業社 川口支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県川口市中青木5-11-2
(8) 履 行 期 間 平成31年3月19日 から 令和5年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 1,093,500,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
越谷市役所新庁舎の建設工事に伴う、電気設備工事を行う。
その他、建設場所にある既存本庁舎（地下1階、地上5階建、延床面積約9,000㎡）
の解体工事を本工事に含む。
[新本庁舎：鉄骨造8階建て 延べ床面積 12,100.46㎡]
[市民協働ゾーン：鉄骨造3階建て 延べ床面積 2,558.56㎡]
- (13) 変 更 の 理 由 令和4年度に前払いかつ部分払いを実施しないため年割額を変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 平成31年3月19日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 管工事
(4) 件 名 越谷市役所新庁舎建設工事（機械設備）
(5) 場 所 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
(6) 受 注 者 太平・ナカノヤ・豊田特定建設工事共同企業
代株式会社太平エンジニアリング北関東支店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1050
-2 与野太平ビル6階
(8) 履 行 期 間 平成31年3月19日 から 令和5年8月31日 まで
(9) 契 約 金 額 1,328,400,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 越谷市役所新庁舎の建設工事に伴う、給排水衛生、空気調和設備工事を行う。
その他、建設場所にある既存本庁舎（地下1階、地上5階建、延床面積約9,000㎡）
の解体工事を本工事に含む。
[新本庁舎：鉄骨造8階建て 延床面積 12,100.46㎡]
[市民協働ゾーン：鉄骨造3階建て 延床面積 2,558.56㎡]
- (13) 変 更 の 理 由 令和4年度に前金払いかつ部分払いを実施しないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年9月20日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 橋梁耐震整備工事（廣橋）
(5) 場 所 越谷市大字上間久里地内外
(6) 受 注 者 山崎建設株式会社
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-12
(8) 履 行 期 間 令和4年9月20日 から 令和5年5月31日 まで
(9) 契 約 金 額 104,277,800 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 11,603,900 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 115,881,700 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要 橋長L=45.3m、全幅員W=19.8m
土工：掘削V=250→240?、埋戻V=250→240?
土質改良V=0→240?
仮締切り：鋼矢板Ⅲ型（L=10m/枚）N=64→60枚
鋼矢板Ⅲ型（L=10m/枚・空頭制限あり）N=66枚
自走装置取付・取外しN=0→1式
柱炭素繊維補強工：炭素繊維巻き立て（水平方向）A=87.7→87.1㎡
炭素繊維巻き立て（鉛直方向）A=57.0㎡
付帯工：大型土のう設置撤去N=42→21袋、歩車道境界ブロック撤去復旧L=67m、木くず
運搬処理V=0→1.7?
（工期延期）
原履行期限：令和5年3月24日
変更履行期限：令和5年5月31日
延長日数：68日
(13) 変 更 の 理 由 (変更理由)
新方川の仮締切り設置に伴い埋設物について調査を行った結果、鋼矢板を打設する直近に污水管が埋設されていたことから、仮締切りの範囲を縮小するため、鋼矢板及び掘削、埋戻しを減工します。
また、鋼矢板の打設・引抜時に安定的な鋼材運搬を目的とした自走装置の取付・取外しを増工するとともに、埋戻し土の品質向上をはかるために土質改良についても併せて増工します。
（工期延長理由）
本工事は河川内で実施することから、作業箇所水や土砂が侵入しないように橋脚の外周を締切ることが必要となります。この仮締切りに伴い資機材の確保を試みましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当該資機材の確保に不足の日数を要したことから、仮締切りの着手が遅延し工期内の完成が見込めない状況であるため、工期を延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責によらないため。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 機械器具設置工事
(4) 件 名 馬喰揚水機場改修工事
- (5) 場 所 越谷市川柳町一丁目156番地3
- (6) 受 注 者 株式会社泰明商会
- (7) 受 注 者 住 所 東京都中央区銀座2-8-4
- (8) 履 行 期 間 令和4年10月18日 から 令和5年11月30日 まで
(9) 契 約 金 額 29,700,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- | | | | |
|-------|------------|---|------------|
| 変更前工期 | 令和4年10月18日 | ～ | 令和5年 3月24日 |
| 変更後工期 | 令和4年10月18日 | ～ | 令和5年11月30日 |
| 延長日数 | 251日間 | | |

- (13) 変 更 の 理 由 本工事にあたり、揚水ポンプ及び制御盤に必要な半導体や金属類の部品について、全国的な供給不足の影響を受け、納期に日数を要したため、工期内の完成が困難になりました。このため、履行期限を令和5年11月30日まで、251日間の工期延長を行います。
- 損害金：なし
理 由：受注者の責によらないため
越谷市工事執行規則17条の規定による。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 街路築造工事（区6-106号線外2路線）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 有限会社杉本土建
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履 行 期 間 令和4年10月18日から令和5年7月31日まで
(9) 契 約 金 額 7,568,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

原履行期限：令和5年3月24日
変更履行期限：令和5年7月31日
延長日数：129日

- (13) 変 更 の 理 由 電柱の移設について地権者との交渉に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和5年7月31日まで延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月31日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 新川用水整備工事4-1
(5) 場 所 越谷市新川町一丁目地内
(6) 受 注 者 株式会社水口土建
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市南越谷4-8-9
ザ・ウインベル新越谷401
(8) 履 行 期 間 令和4年10月31日から令和5年4月28日まで
(9) 契 約 金 額 39,342,600
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【工期変更】
当初履行期限：令和4年10月31日から令和5年3月27日
変更履行期限：令和4年10月31日から令和5年4月28日 延期日数32日間

- (13) 変 更 の 理 由
- 【工期変更理由】
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、二次製品業者の製造ラインに遅れが生じ、水路構造物の入荷までに不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、履行期限を令和5年4月28日（32日間）まで延期するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月31日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 排水路整備工事(4-1)
(5) 場 所 越谷市相模町六丁目地内
(6) 受 注 者 有限会社沖田土木
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市向畑528-4
(8) 履 行 期 間 令和4年10月31日 から 令和5年6月30日 まで
(9) 契 約 金 額 22,000,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要
- 【履行期限の変更】
原履行期限 : 令和5年3月28日
変更履行期限 : 令和5年6月30日
延長日数 : 94日

- (13) 変 更 の 理 由 本工事の施工にあたり、仮設ヤードの土地貸借協議に不測の日数を要し、
本工事の工期内の完成が見込めないことから、94日間の工期延長を行うも
のです。
損害金の有無 : 無
その理由 : 受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年1月23日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 越谷駅東口ポスター案内板設置工事（市道1130号線）
(5) 場 所 越谷市弥生町地内
(6) 受 注 者 株式会社N-CREW
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-13
ロイヤルビル201号室
(8) 履 行 期 間 令和5年1月23日から令和5年3月31日まで
(9) 契 約 金 額 5,610,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

当初工期：令和5年3月24日
変更工期：令和5年3月31日
延長日数：7日

- (13) 変 更 の 理 由 原材料価格の高騰により、原材料の納品が流動的となり、製品の完成が遅れたため
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年1月23日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 こしがや能楽堂舞台照明調光卓・調光盤交換工事
- (5) 場 所 越谷市花田六丁目6番地1
- (6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市船渡1349
- (8) 履 行 期 間 令和5年1月23日から令和6年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 0円(税込み)
(10) 変 更 金 額 5,280,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 5,280,000円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 変更内容
・工期の延長
(変更前) 令和5年1月23日から令和5年3月24日
(変更後) 令和5年1月23日から令和6年3月15日
・令和4年度支払額の変更
(変更前) 5,280,000円
(変更後) 0円
※契約金額に変更はありません。
- (13) 変 更 の 理 由 債務負担行為が設定され、支出負担行為更正で減額した令和5年度支払額を分を契約金額に戻すもの。
債務負担行為額5,280,000円
【変更前】令和4年度支払予定額5,280,000円
【変更後】令和4年度支払予定額0円
令和5年度支払予定額5,280,000円

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年1月23日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 電気工事
(4) 件 名 こしがや能楽堂舞台照明調光卓・調光盤交換工事
(5) 場 所 越谷市花田六丁目6番地1
(6) 受 注 者 太洋電設工業株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市船渡1349
(8) 履 行 期 間 令和5年1月23日から令和6年3月15日まで
(9) 契 約 金 額 5,280,000円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -5,280,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 0円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要

変更内容

・工期の延長

(変更前) 令和5年1月23日から令和5年3月24日

(変更後) 令和5年1月23日から令和6年3月15日

・令和4年度支払額の変更

(変更前) 5,280,000円

(変更後) 0円

※契約金額に変更はありません。

(13) 変 更 の 理 由

変更理由

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、諸外国でのロックダウン等による製造ラインの稼働停止や、世界的な半導体部品の供給不足も重なり、照明器具に使用される部品調達が困難であり、納入の見通しが厳しく工期内の完成が見込めない状況となった。

このため、債務負担行為を設定したことから、工期を357日間延長し、令和6年3月15日とする。

損害金の有無：無し

理由：受注者の責によらないため。また、上記に伴い、令和4年度支払額を減額更正する。

債務負担行為額5,280,000円

【変更前】令和4年度支払予定額5,280,000円

【変更後】令和4年度支払予定額0円

令和5年度支払予定額5,280,000円

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月28日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 土木一式工事
(4) 件 名 盛土整地工事（124街区）
(5) 場 所 越谷市西大袋土地区画整理事業地内
(6) 受 注 者 有限会社杉本土建
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市袋山2059-1
(8) 履 行 期 間 令和4年12月28日 から 令和5年7月31日 まで
(9) 契 約 金 額 2,563,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要

原履行期限：令和5年3月24日
変更履行期限：令和5年7月31日
延長日数：129日

- (13) 変 更 の 理 由 電柱の移設について地権者との交渉に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないため、越谷市工事執行規則第17条の規定により、履行期限を令和5年7月31日まで延長するものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和5年2月6日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月24日
(3) 業 種 建築一式工事
(4) 件 名 越谷市立病院待合ホール事務スペース設置工事
(5) 場 所 越谷市東越谷十丁目32番地
(6) 受 注 者 株式会社須賀工務店
(7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市東越谷8-15-6
(8) 履 行 期 間 令和5年2月6日 から 令和5年9月29日 まで
(9) 契 約 金 額 16,775,000
(10) 変 更 金 額 金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額
(12) 変 更 の 概 要 1階 待合ホールに事務スペース等を整備する。

- (13) 変 更 の 理 由 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、半導体部品の供給不足に端を発し、照明関連機器の製造に関しても、それらに使用する電子部品の需給がひっ迫している中、計画的な生産ができないといった問題が顕在化してきております。
その結果、照明製品において納期遅延、納期長期化あるいは納期の確定ができないといった状況が生じております。
このため、工期内の完成を見込むことができないため、工期の延長をするものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年10月18日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月27日
(3) 業種 土木一式工事
(4) 件名 平新川調整池整備工事(4-1)
(5) 場所 越谷市大字大杉地内外
(6) 受注者 池中建設株式会社
(7) 受注者住所 埼玉県越谷市東越谷7-31-3
(8) 履行期間 令和4年10月18日から令和5年5月31日まで
(9) 契約金額 66,000,000円(税込み)
(10) 変更金額 3,993,000円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 69,993,000円(税込み)
(12) 変更の概要 調整池整備工事
ボックスカルバート工(口1000×1000)・・・75.6→77.4m
軽量鋼矢板土留(Ⅱ型L=3.0m)・・・0→33.7m
水道管切廻し工(Φ50)・・・0→19.8m
コンクリート構造物取壊し工(無筋)・・・0→23m³
【工期変更】
当初履行期限：令和5年3月28日
変更履行期限：令和5年5月31日 延長日数：64日

- (13) 変更の理由 【工事変更理由】
ボックスカルバート工について、路線バスの通行帯の確保に伴い占用位置の変更や一部区間を軽量鋼矢板土留に変更したことから、ボックスカルバート工及び軽量鋼矢板土留を増工する。
また、ボックスカルバートの設置に支障となる水道管を切廻したため、水道管切廻し工を増工する。
さらに、ボックスカルバート布設部の舗装について、アスファルト舗装の下に厚さ15cmのコンクリートがあったことから、構造物取壊し工を増工する。
このことにより、設計変更するものです。
【工期変更理由】
ポンプ設置工において、ポンプを制御するための電気設備の製作に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めないことから、64日間の工期延長を行うものです。
損害金の有無：無
その理由：受注者の責めによらないため

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年8月29日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月7日
(3) 業 種 測量（登録有）
(4) 件 名 4級基準点及び境界線測量業務委託
- (5) 場 所 越谷市北越谷一丁目地内
- (6) 受 注 者 国内測量設計株式会社
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市花田1-11-8
- (8) 履 行 期 間 令和4年8月29日から令和5年3月17日まで
(9) 契 約 金 額 17,820,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 1,402,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 19,222,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- 基準点測量
4級基準点測量 … (変更後) N=47点 (変更前) N=44点
- 用地測量
用地境界杭設置 … (変更後) N=6本 (変更前) N=1本
用地境界標設置 (官民) … (変更後) N=97枚 (変更前) N=11枚
用地境界標設置 (民民) … (変更後) N=81枚 (変更前) N=38枚
- (13) 変 更 の 理 由 境界立会の完了に伴い、境界杭及び境界標の数量が確定したため、増額変更するものです。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日 令和4年12月12日
(2) 変更契約年月日 令和5年3月16日
(3) 業 種 補償コンサルタント（登録有） 事業損失部門
(4) 件 名 建物・物件影響調査業務委託（4-4）
- (5) 場 所 越谷市川柳町一丁目地内
- (6) 受 注 者 株式会社ヤスナミ測量設計
- (7) 受 注 者 住 所 埼玉県越谷市千間台東2-7-16
- (8) 履 行 期 間 令和4年12月12日 から 令和5年3月24日 まで
(9) 契 約 金 額 1,562,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額 -116,600 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額 1,445,400 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要
- | <変更内容> | | |
|---|----|------|
| 地盤変動影響事後調査 | 当初 | 変更 |
| 木造建物（70m ² 以上130m ² 未満） | 1棟 | → 0棟 |
| 木造建物（70m ² 未満） | 0棟 | → 1棟 |
| 復旧費積算 | | |
| 木造建物（70m ² 以上130m ² 未満） | 1棟 | → 0棟 |
| 木造建物（70m ² 未満） | 0棟 | → 1棟 |
- (13) 変 更 の 理 由 <変更理由>
建物所有者から一部の調査辞退の申し出があったため、内容について変更を行ったことから設計変更を行う。