

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 3 月 1 1 日
- (2) 変更契約年月日

令和 6 年 8 月 1 9 日
- (3) 業 種

土木一式工事
- (4) 件 名

道路補修工事（市道 4 0 4 4 0 号線）
- (5) 場 所

越谷市大字増森地内
- (6) 受 注 者

有限会社杉本土建
- (7) 受 注 者 住 所

埼玉県越谷市袋山 2 0 5 9 - 1
- (8) 履 行 期 間

令和 6 年 3 月 1 1 日 から 令和 6 年 8 月 3 0 日 まで
- (9) 契 約 金 額

7,480,000 円(税込み)
- (10) 変 更 金 額

661,100 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

8,141,100 円(税込み)
- (12) 変 更 の 概 要

施工延長：8 3 . 2 m、幅員：2 . 4 ~ 4 . 9 m

防護柵工：立入防護柵（擁壁基礎）7 8 m

立入防護柵（基礎ブロック）5 m

舗装工：舗装版破碎（t = 4 0 mm）2 2 8 m 2

表層（再生密粒度 A s t = 4 0 mm）2 2 7 m 2
- (13) 変 更 の 理 由

・令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特別措置により、労務単価の変更をいたします。

・掘削残土に産業廃棄物が混入していたことから、適切な処分について増工とします。また、舗装工において想定された路盤が形成されていなかったことから、路盤工を増工するとともに、立入防護柵の一部について維持管理しやすくするためフェンスの端部を門扉へ変更します。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和 5 年 1 2 月 1 8 日
(2) 変更契約年月日	令和 6 年 8 月 2 0 日
(3) 業種	土木一式工事
(4) 件名	応急対策工事（ 5 － 6 ）
(5) 場所	越谷市大字大泊地内
(6) 受注者	山崎建設株式会社
(7) 受注者住所	埼玉県越谷市越ヶ谷 2 － 8 － 1 2
(8) 履行期間	令和 5 年 1 2 月 1 8 日 から 令和 6 年 8 月 3 0 日 まで
(9) 契約金額	68,099,900
(10) 変更金額	金額の変更無し
(11) 変更後の契約金額	
(12) 変更の概要	ゲート部土木工事一式 仮設工 鋼矢板（6. 5m） 7 6 枚→8 7 枚 敷鉄板 0 m 2 →2 9 7 m 2 支障木の伐採 3 本→7 本 地盤改良排泥液処分 汚泥吸排車 1 1 台→3 3 台 土質試験 0 式→1 式 【工期変更】 当初履行期限：令和 6 年 3 月 2 2 日 変更履行期限：令和 6 年 8 月 3 0 日 延長日数：1 6 1 日

(13) 変更の理由	鋼矢板工について、鋼矢板圧入を施工していたところ、地中に再生砂層が確認されたことから、ウォータージェット併用による施工とする。このことから仮設工を増工とする。また、地盤改良工について、地盤改良後の残土にセメントが混在しており、埋戻しに適さないことが確認されたため、残土処分とし、増工とする。 さらに、フェンス、場内舗装、マンホール撤去及び開口部補強について、ポンプ設備工事により、重機によるポンプ設置に支障となることから別途工事にて施工するため、附帯工及び補強工を減工とする。
------------	--

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 5 月 2 7 日
- (2) 変更契約年月日

令和 6 年 8 月 2 3 日
- (3) 業種

舗装工事
- (4) 件名

道路舗装工事（市道 2 2 0 0 号線）
- (5) 場所

越谷市東越谷十丁目地内
- (6) 受注者

池中建設株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市東越谷 7－3 1－3
- (8) 履行期間

令和 6 年 5 月 2 7 日 から 令和 6 年 8 月 3 0 日 まで
- (9) 契約金額

32, 257, 500 円(税込み)
- (10) 変更金額

2, 906, 200 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

35, 163, 700 円(税込み)
- (12) 変更の概要

舗装工：路面切削（t＝100）1880m2→1900m2

表層（t＝50）改質Ⅱ型1880m2→1900m2

基層（t＝50）改質Ⅱ型1880m2→1900m2

路上再生路盤（t＝100）1880m2→1900m2

切削オーバーレイ（t＝50）改質Ⅱ型0m2→402m2

配合量：セメント量536kg／100m2→616kg／100m2

アスファルト乳剤量1082L／100m2→1106L／100m2
- (13) 変更の理由

現場調査・地元調整の結果、市道 1 1 3 0 号線交差点まで表層を施工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 5 月 2 7 日
- (2) 変更契約年月日

令和 6 年 8 月 2 3 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 6 0 7 4 9 号線）
- (5) 場所

越谷市大字野島地内
- (6) 受注者

清和土木株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市南荻島 4 2 8 8
- (8) 履行期間

令和 6 年 5 月 2 7 日 から 令和 6 年 8 月 3 0 日 まで
- (9) 契約金額

5, 137, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

423, 500 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

5, 560, 500 円(税込み)
- (12) 変更の概要

排水構造物工：床掘り62m2 → 66m2

残土処理59m2 → 63m2

塩ビ管布設（VUφ200 Co防護）39m → 49m

舗装工：下層路盤（RC-40：人力）105m2 → 114m2

上層路盤（M-30：人力）105m2 → 114m2

表層（再生密粒度As）105m2 → 114m2

舗装版切断120m → 130m

舗装版破碎107m2 → 116m2

殻運搬処理5m3 → 6m3
- (13) 変更の理由

現場調査・住民調整の結果、浸水箇所をより軽減する為、施工延長を10m延長して施工します。

変更契約の内容に関する事項の公表

(1) 当初契約年月日	令和 6 年 3 月 1 1 日
(2) 変更契約年月日	令和 6 年 8 月 2 8 日
(3) 業 種	土木一式工事
(4) 件 名	道路補修工事（市道 1 0 7 0 号線外 1 路線）
(5) 場 所	越谷市大字大林地内
(6) 受 注 者	株式会社沖田土木
(7) 受 注 者 住 所	埼玉県越谷市向畑 5 2 8 - 4
(8) 履 行 期 間	令和 6 年 3 月 1 1 日 から 令和 6 年 1 0 月 3 1 日 まで
(9) 契 約 金 額	34,485,000 円(税込み)
(10) 変 更 金 額	2,227,500 円(税込み)
(11) 変更後の契約金額	36,712,500 円(税込み)
(12) 変 更 の 概 要	施工延長：167.5m、幅員：7.77m 舗装準備工：1式 歩道舗装工：【歩道一般部】路盤（RC-40 平均14.2cm）93m2、表層（透水性 t=4cm）93m2、【歩道乗入部】路盤（M-30 平均14.2cm）60m2、表層（RC密粒 t=5cm）60m2 車道舗装工：【車道部】路盤（M-30 平均13.5cm）951m2、路盤（M-30 平均10.8cm）144m2、路盤（M-30 平均5cm）65m2、表層（RC密粒 t=5cm）1,120m2、表層（RC密粒 t=4cm）9m2、表層（ILB撤去再設置 t=8cm）25m2、表層（特殊ブロック撤去再設置 t=6cm）2m2 排水構造物工：側溝嵩上げ（U-300）194m、街渠樹嵩上げ 10基、集水樹A嵩上げ 3基、集水樹B嵩上げ 2基 付属施設工：街渠嵩上げ 93m、地先境界ブロックA（一般部）撤去再設置 104m、地先境界ブロックA（乗入部）撤去再設置 46m、ガードパイプ設置（Gp-Cp-2PL）76m 区画線工：1式、付帯工：1式
(13) 変 更 の 理 由	1. 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、工事請負契約約款第65条の規定に基づき、労務単価の変更をいたします。 2. 施工に先立ち現地詳細測量をした結果、現況高に当初設計との差異を確認したことから、一部区間の側溝嵩上げ工を減工するとともに既設下水入孔蓋付近において道路排水勾配が確保できないことから、マンホール蓋高調整及び道路付属物の高さ調整を増工します。また、横断防止柵（ガードパイプ）について自治会と調整を行い合意を得ていたが、歩車道境界ブロック欠損部にて転倒などの安全性低下が懸念されることから、ガードパイプ設置から歩車道境界ブロック設置へ変更とします。 3. 現場調査を実施中に、近隣住民から工事区間に隣接する市道の側溝嵩上げについて相談を受け、当該箇所が浸水対策実施予定区間であり、浸水対策を講じる必要があることから、側溝嵩上げ工を増工とします。 4. 施工区域内における住民との工程調整に不測の日数を要し、工期内の完成が見込めない状況となったため、62日間の工期延長を行います。なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 3 月 1 1 日
- (2) 変更契約年月日

令和 6 年 8 月 2 8 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 8 0 5 8 5 号線）
- (5) 場所

越谷市大成町一丁目地内
- (6) 受注者

矢島建設株式会社
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市袋山 1 9 5 9
- (8) 履行期間

令和 6 年 3 月 1 1 日 から 令和 6 年 9 月 3 0 日 まで
- (9) 契約金額

6, 930, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

663, 300 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

7, 593, 300 円(税込み)
- (12) 変更の概要

施工延長L＝62. 4 4 m 施工幅員W＝1. 8 m

道路土工：1 式

舗装工：下層路盤（t＝3 8 0 mm）8 m² 上層路盤（t＝3 4 0 mm）8 m²
基層（t＝5 0 mm）8 m² 中間層（t＝5 0 mm）8 m²
表層（t＝5 0 mm）8 m²
下層路盤（t＝3 0 0 mm）2 9 m²
上層路盤（t＝1 0 0 mm）2 9 m²
表層（t＝5 0 mm）3 3 m²

排水構造物工：側溝工（U 3 0 0 × 4 0 0）2 m（U 3 0 0 × 5 0 0）6 m
（U 3 0 0 × 6 0 0）4 m（U 3 0 0 × 7 0 0）4 m
（U 3 0 0 × 8 0 0）2 7 m
横断暗渠（□ 3 0 0 × 3 0 0）1 7 m
集水樹（5 0 0 × 5 0 0 × H 8 5 0）2 基
集水樹（3 0 0 × 5 0 0 × H 1 1 5 0）2 基

構造物撤去工：1 式
付帯工：1 式
- (13) 変更の理由

1. 令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、工事請負契約約款第 6 5 条の規定に基づき、労務単価の変更をいたします。

2. 施工に先立ち、現地詳細調査を実施した結果、既設 U 字溝側壁が民地側への越境及び民地ブロック塀基礎として兼用されていることを確認したことから、付帯工（ブロック塀復旧）を増工とします。また、道路土工について、既設水道管切り回し工事に伴い、排水構造物工の掘削範囲に隣接する水道管本管まで本工事に合わせて掘削を実施する必要が生じたことから、道路土工及び舗装工を増工とします。このほか、本工事に伴い支障となる占用事業者の切り回し工事について、地域住民との調整に時間を要し、不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めない状況となったため、3 1 日間の工期延長を行います。なお、受注者の責めによらないため、損害金は無しとします。

変更契約の内容に関する事項の公表

- (1) 当初契約年月日

令和 6 年 5 月 2 1 日
- (2) 変更契約年月日

令和 6 年 8 月 2 8 日
- (3) 業種

土木一式工事
- (4) 件名

道路補修工事（市道 3 0 2 4 5 号線）
- (5) 場所

越谷市大字大里地内
- (6) 受注者

株式会社三上建設
- (7) 受注者住所

埼玉県越谷市大林 4 7 1
- (8) 履行期間

令和 6 年 5 月 2 1 日 から 令和 6 年 8 月 3 0 日 まで
- (9) 契約金額

715, 000 円(税込み)
- (10) 変更金額

353, 100 円(税込み)
- (11) 変更後の契約金額

1, 068, 100 円(税込み)
- (12) 変更の概要

舗装工	舗装準備工	舗装版切断	0 m	→	1 6 m
		舗装版破碎	0 m 2	→	2 7 m 2
		搬運搬処理 (A s)	0 m 3	→	1 m 3
	舗装打ち換え工	不陸整正 (M - 3 0	t = 平均 3 0 mm)		
			0 m 2	→	2 7 m 2
		表層 (再生密粒度 A s	t = 5 0 mm)		
			9 m 2	→	3 5 m 2

(13) 変更の理由

舗装工（表層工）について、現地詳細調査を実施した結果、後退部に隣接する既設舗装部において、道路排水勾配が確保できないことを確認したことから、舗装工を増工とします。